

見積参考資料

工事名 R2三林 県単維持 三好市黒川 山 腹工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好2
施工地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事の積算は、令和2年5月1日以降に適用する森林土木工事積算基準(臨時改定)に基づいている。

事業名	県単独治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部(三好) 林務・森林整備担当(三好)
事業名	県単独治山施設長寿命化事業
地区名	黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事
施工場所	三好市山城町黒川
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好2
工期	
積算体系年月	令和2年3月
単価期適用年月	令和2年6月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	県単独治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】 R2.5.1~
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・一般管理費等				
11 処分費等(直接工事費の内数)				
12 処分費等(率対象外)				

事業名	県単独治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・山腹工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工(コンクリート1)	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工(コンクリート2)	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工(コンクリート3)	1.000	式		
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 構造物取りこわし工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 工事用道路工	1.000	式		

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
掘削工(堆積土取除き) 礫質土 掘削・積込 バックホウ0.2m3	44.000	m3			単A T単 3号
床掘り 礫質土 掘削・積込 バックホウ0.2m3	127.000	m3			単A T単 2号
SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-	10.000	m3			単A S単 18号
埋戻工 埋戻工D	36.000	m3			単A S単 10号
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	11.000	m ²			単A S単 11号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,8.5km,バックホウ 山積0.28m3	120.000	m3			単A S単 13号
処分費 土砂	120.000	m3			単A S単 5号
合 計					
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式			
・ ・ ・ 水路工(コンクリート1)	1.000	式			1 式当たり

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート無筋構造物 BB18-8-40 W/C 60% 人力打設	18.500	m3			単A T単 1号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	51.800	m ²			単A S単 25号
合 計					
・・・ 水路工(コンクリート2)	1.000	式			1 式当たり
コンクリート無筋構造物 BB18-8-40 W/C 60% 人力打設	20.800	m3			単A T単 1号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	45.300	m ²			単A S単 25号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	5.800	m ²			単A S単 26号
SP 基礎栗石 森林 17.5cmを超え22.5cm以下,敷均し,割栗石(150~200mm),	14.800	m ²			単A S単 21号
SP 基面整正 森林	14.800	m ²			単A S単 20号
キャットウォーク	8.200	m			単A S単 16号
鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×1500×130	4.000	組			単A
合 計					
・・・ 水路工(コンクリート3)	1.000	式			1 式当たり
コンクリート無筋構造物 BB18-8-40 W/C 60% 人力打設	15.200	m3			単A T単 1号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	36.900	m ²			単A S単 25号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	1.800	m ²			単A S単 26号

事業名	県単独治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 基礎栗石 森林 17.5cmを超え22.5cm以下,敷均し,割栗石(150~200mm),	8.800	m ²			単A S単 21号
SP 基面整正 森林	10.000	m ²			単A S単 20号
キャットウォーク	8.700	m			単A S単 16号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.000	本			単A
【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	8.500	m			単A S単 8号
鉄筋加工 13mm以下	0.015	ton			単A S単 15号
合 計					
・・ 構造物撤去工	1.000	式			
・・・ 構造物取りこわし工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート構造物取りこわし工(コンクリートブレカ) 無筋構造物	2.700	m ³			単A S単 12号
SP コルゲートパイプ 森林 撤去,フランジ型,1000~1200mm,円形	12.400	m			単A S単 22号
ダンプトラック運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,16.7km,バックホウ 山積0.28m ³	2.700	m ³			単A S単 14号
トラック[クレーン装置付] ,^ -スリム4t級 2.9t吊	1.000	日			単A S単 9号
処分費 無筋コンクリート	2.700	m ³			単A S単 6号
処分費 金属くず	1.000	m ³			単A S単 7号
合 計					

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	小型車割増		m3		1.000 各単位	当たり算出
	小型車割増 生コンクリ - ト類			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格	生コンクリ - ト類				
	3)単価の入力					
	小型車割増 生コンクリ - ト類	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	土砂				
	処分費 土砂	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 無筋コンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋コンクリート				
	処分費 無筋コンクリート	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 金属くず			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	県単独治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	金属くず				
	3)単価の入力					
	処分費 金属くず	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、クレーン4t級 2.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ					
	2)機械コード (同上)					
	3)単価算出区分					
	4)運転1日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法					
	9)燃料区分					
	10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	普通				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 4t積級				
	トラック[クレーン装置付]		日			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	33.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	県単独治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	埋戻工		m3		100.000 m3	当たり算出
	埋戻工 埋戻工D			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)埋戻区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	埋戻工D 普通作業員				
	普通作業員 敷均し補助作業		人			
	普通作業員 タンパ補助労務		人			
	タンパ		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	14.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工(普通作業員)	礫質土 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 普通作業員				
	土木一般世話役		人			

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	ハック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	25.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
	コンクリート構造物取りこわし工(コンクリートブレカ)		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	コンクリート構造物取りこわし工(コンクリートブレカ) 無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	無筋構造物 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	さく岩機[コンクリートブレカ]		日			<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	56.000	L			

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,8.5km,バックホウ 山積0.28m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3					
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	8.500km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.28m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		人			
	軽油					
	パトロール給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オールド・ディーゼル]		時間			<損料>
	夕作消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 2.000 m3
	単価		m3			

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,16.7km,バックハウ 山積0.28m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	4t車 アスファルト・コンクリート塊 1.700m3 16.700km バックハウ 山積0.28m3 上記以外の運搬 路面条件 普通				
	運転手(一般)		人			
	軽油 ハトール給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディゼ]ル		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 0.900 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	13mm以下 普通作業員				
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位: ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 16号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.270				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工幅員	2.5m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	4)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	4)労務割増係数(時間的制約補正)					

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 基礎栗石 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎栗石 森林 17.5cmを超え22.5cm以下,敷均し,割栗石(150~200mm),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)栗石の厚さ	17.5cmを超え22.5cm以下				
	2)作業区分	敷均し				
	3)敷並べ間隙充填材料	-				
	4)栗石種類	割栗石(150~200mm)				
	6)長期割引単価区分					
	7)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	8)90分を超える通勤時間	0分				
	9)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価					
	*** S単 - 22号 ***					
	SP コルゲートパイプ 森林		m		1.000 m 当たり算出	
	SP コルゲートパイプ 森林 撤去,フジツ型,1000~1200mm,円形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	撤去				
	2)規格	フジツ型				
	3)パイプ径	1000~1200mm				
	4)型式	円形				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	-				
	2)目地板の種類区分	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP コンクリート 森林		m ³		1.000 m ³ 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				

事業名	県単独治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ³			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリト			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリト				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 不陸整正 森林		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 不陸整正 森林 無し,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	4)長期割引単価区分					
	5)90分を超える通勤時間	0分				
	6)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R2三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	コンクリート無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% 人力打設					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 24号
	小型車割増 生コンクリート類	1.000	m3			S単 4号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土 掘削・積込 バックホウ0.2m3					
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	1.000	m3			S単 17号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 19号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					
	掘削工(堆積土取除き)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	県単自治山施設長寿命化事業 黒川地区
工事名	R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	礫質土 掘削・積込 バックホウ0.2m3					
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -	1.000	m3			S単 17号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 19号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	路面工(コンクリート補設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	厚さ10cm 生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.400	m3			[1]
	小型車割増 生コンクリート類	10.400	m3			[2] S単 4号
	土木一般世話役		人			[3] S単 1号
	特殊作業員		人			[4] S単 2号
	普通作業員		人			[5] S単 3号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([3]+[4]+[5])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

