

R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)土工				
作業土工		式	1.000	
掘削工(堆積土取除き)	礫質土	m <sup>3</sup>	44.000	
床掘り	礫質土	m <sup>3</sup>	127.000	
盛土工	礫質土	m <sup>3</sup>	10.000	
埋戻工	礫質土	m <sup>3</sup>	36.000	
盛土法面整形(削取り整形)	礫質土	m <sup>2</sup>	11.000	
残土処理工		式	1.000	
機械運搬	礫質土, L=8.5km	m <sup>3</sup>	120.000	
処分費	土砂	m <sup>3</sup>	120.000	
(2)山腹基礎工				
水路工(コンクリート1)		式	1.000	
コンクリート打設	BB18-8-40 W/C≤60%	m <sup>3</sup>	18.500	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	51.800	
水路工(コンクリート2)		式	1.000	
コンクリート打設	BB18-8-40 W/C≤60% 人力打設	m <sup>3</sup>	20.800	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	45.300	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	5.800	
基礎栗石	割栗石(150~200mm)	m <sup>2</sup>	14.800	
基面整正		m <sup>2</sup>	14.800	
キャットウォーク		m	8.200	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×1500×130	組	4.000	
水路工(コンクリート3)		式	1.000	

R 2 三林 県単維持 三好市黒川 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート打設	BB18-8-40 W/C≤60% 人力打設	m <sup>3</sup>	15.200	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	36.900	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.800	
基礎栗石	割栗石(150~200mm)	m <sup>2</sup>	8.800	
基面整正		m <sup>2</sup>	10.000	
キャットウォーク		m	8.700	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	2.000	
ガードレール設置	Gr-C-2B	m	8.500	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.015	
(3)構造物撤去工				
構造物取りこわし工		式	1.000	
構造物取りこわし工	コンクリート	m <sup>3</sup>	2.700	
コルゲートパイプ撤去		m	12.400	
機械運搬	コンクリート塊, L=16.7km	m <sup>3</sup>	2.700	
機械運搬		日	1.000	
処分費	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	2.700	
処分費	金属くず	m <sup>3</sup>	1.000	
(4)仮設工				
工事用道路工		式	1.000	
路面工(コンクリート補設)	厚さ10cm	m <sup>2</sup>	270.000	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m <sup>2</sup>	235.000	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	11.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	3.500	
不陸整正		m <sup>2</sup>	240.000	