

令和2年度

予防治山事業

R2徳林 予防治山 上勝町樋口 山腹工事

工 事 数 量 総 括 表  
【当初】

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

R 2 徳林 予防治山 上勝町樋口 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1) 落石防護工				
落石防止壁工		式	1.000	
落石防止壁	山腹λ45-2型 亜鉛メッキ仕上げ	m	12.000	
間伐材架台	山腹λ型用 亜鉛メッキ仕上げ	m	12.000	
鋼製落石防止柵・壁組立て		ton	4.740	
落石防止緩衝材	県産スギ 丸棒加工材 φ100mm L=2.5m	本	840.000	
落石防止緩衝材設置工(伏込)	L=2.5m	本	840.000	
コンクリート打設	無筋構造物 養生含む 18-8-40BB W/C≦60%	m <sup>3</sup>	52.400	
SP 型枠 森林	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	62.300	
バックホウ掘削(山地治山土工)	地山の掘削・積込, 制限あり, 山地治山工(B), 山腹工, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	m <sup>3</sup>	123.000	
埋戻工	埋戻工D	m <sup>3</sup>	25.000	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	m <sup>2</sup>	31.200	
筋工(丸太)		式	1.000	
筋工(丸太)	植栽有 スギ 山行苗35cm以上 幼齢木防護ネット併用	m	50.000	
仮設工		式	1.000	
簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置(洋式)		月	6.500	