

見積参考資料

工事名 R2徳林 予防治山 上勝町樋口 山 腹工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島4
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	予防治山事業 樋口地区
工事名	R 2 徳林 予防治山 上勝町樋口 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島) 林務・森林整備担当(徳島)
事業名	予防治山事業
地区名	樋口地区
工事名	R 2 徳林 予防治山 上勝町樋口 山腹工事
施工場所	勝浦郡上勝町樋口
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和 2 年 3 月
単価期適用年月	令和 2 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	予防治山事業 樋口地区
工事名	R 2 徳林 予防治山 上勝町樋口 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】 R2.5.1~
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分(H31迄)	山間僻地及び離島
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%

事業名	予防治山事業 樋口地区
工事名	R 2 徳林 予防治山 上勝町樋口 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	予防治山事業 樋口地区
工事名	R 2 徳林 予防治山 上勝町樋口 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・ ・ 落石防護工	1.000	式			
・ ・ ・ 落石防止壁工	1.000	式			1 式当たり
落石防止壁 山腹 45-2型 亜鉛メッキ仕上げ	12.000	m			単 A
間伐材架台 山腹 型用 亜鉛メッキ仕上げ	12.000	m			単 A
鋼製落石防止柵・壁組立て	4.740	ton			単 A T 単 2号
落石防止緩衝材 県産スギ 丸棒加工材 100mm L=2.5m	840.000	本			単 A
落石防止緩衝材設置工(伏込) L=2.5m	840.000	本			単 A T 単 3号
コンクリート打設 無筋構造物 養生含む 18-8-40BB W/C 60%	52.400	m ³			単 A T 単 1号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	62.300	m ²			単 A S 単 10号
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	123.000	m ³			単 A S 単 5号
埋戻工 埋戻工 D	25.000	m ³			単 A S 単 3号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	31.200	m ²			単 A S 単 6号
合 計					
・ ・ ・ 筋工(丸太)	1.000	式			1 式当たり

