Ｒ２三林　地すべり　三好市野住　山腹工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．土留工				
（1）土留工				
受圧板工		式	1.000	
コンクリート工	24-12-25(20)（高炉）W/C≦55%	m3	116.800	
型枠工	一般型枠,鉄筋構造物	㎡	207.200	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径150　長4.0m	本	5.000	
目地板設置	瀝青繊維質目地板 t=10mm	㎡	41.900	
鉄筋工	鉄筋加工,組立 SD295,D10	kg	426.000	
鉄筋工	鉄筋加工,組立 SD345,D16	kg	3,060.000	
鉄筋工	鉄筋加工,組立 SD345,D19	kg	4,156.000	
基面整正		㎡	64.700	
拾石積工（裏石積工）	t=15cm,割栗 5～15cm,生ｺﾝ 18-8-25	㎡	194.300	
コンクリート工	18-8-40（高炉）W/C≦60%	m3	6.400	
型枠工	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	㎡	7.300	
土工		式	1.000	
掘削工	土砂	m3	228.000	
埋戻工	土砂	m3	44.000	
盛土工	土砂	m3	33.000	
土砂積込	土砂	m3	151.000	
小型不整地運搬車運搬	礫質土,40m	m3	151.000	
土砂運搬	土砂,35.0km以下	m3	151.000	
２．アンカー工				
（1）アンカー工				
アンカー工		式	1.000	

Ｒ２三林　地すべり　三好市野住　山腹工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
削孔(アンカー)	二重管方式,115mm,ﾚｷ質土	m	974.000	
削孔(アンカー)	二重管方式,115mm,軟岩	m	172.400	
鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着等(ｱﾝｶｰ)	二重防食,PC鋼線より線 (工場組立)	本	29.000	
グラウト注入(アンカー)		m3	38.700	
アンカー工資材	設計引張力628.1kN/本 定着350.0kN/本	式	1.000	
３．仮設工				
（１)仮設工				
仮設工（アンカー工)		式	1.000	
足場(アンカー)		空m3	163.300	
ボーリングマシン移設(アンカー)		回	2.000	
４．産業廃棄物処理費				
（１)産業廃棄物処理費				
産業廃棄物処理費		式	1.000	
残土処理費	三好市営川崎残土場	m3	151.000	
準備費				
１．準備費				
（１)準備費				
伐採費		式	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　17cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　22cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　23cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　27cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　30cm	本	2.000	
営繕費				
１．営繕費				

Ｒ２三林　地すべり　三好市野住　山腹工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（1）営繕費				
営繕費		式	1.000	
洋式トイレ設置費		月	6.000	