

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 西傍示地すべり他 三・池田大利他 地下水排除工事 (3)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
残土等処分		m3		20		
山腹水路工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20		
現場打水路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 西傍示地すべり他 三・池田大利他 地下水排除工事 (3)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打水路	内幅:50cm, 内高:50cm, コンクリート規格:18-8-25	m		23		
拾石積		m2		52		
張コンクリート		m2		27		
床板工	上部工	式		1		
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート規格:24-8-25 (20) (高炉)	m3		0.4		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		3		
鉄筋	D13 SD345	t		0.023		
鉄筋	D16 SD345	t		0.003		
床板工	下部工	式		1		
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	m3		1.1		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 西傍示地すべり他 三・池田大利他 地下水排除工事 (3)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m2		1.2		
仮設工		式		1		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管シングル φ300	m		23		
運搬工		式		1		
モノレール設置・撤去・運搬		式		1		
道路改良		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		3		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		0.3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 西傍示地すべり他 三・池田大利他 地下水排除工事(3)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
石積取壊し	形状:控え35cm以上45cm未満(練積)	m2		31		
排水構造物撤去工		式		1		
コルゲートフレーム撤去	作業区分:撤去	m		23		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.3		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.3		
金属クズ処分		m3		0.4		
現場発生品運搬	発生材種類:既設コルゲートフレーム	回		1		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 西傍示地すべり他 三・池田大利他 地下水排除工事 (3)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 西傍示地すべり他 三・池田大利他 地下水排除工事 (3)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R2三土 西傍示地すべり他 三・池田大利他 地下水排除工事(3)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
残土処理工		式		1		
現地敷均し		m3		6		
地下水排除工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		9		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:レキ質土	m3		2		
集排水ホースリング工		式		1		
ホースリング	施工場所:地表, 土質区分:レキ質土, 呼び径:径90mm	m		180		
ホースリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m		45		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 三土 西傍示地すべり他 三・池田大利他 地下水排除工事（3）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
保孔管	施工場所:地表VP, スレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		225		
ホ`リング`仮設機材		回		1		
足場		空m3		26		
孔口処理工		式		1		
孔口処理	コンクリト企画:18-8-40(高炉)	箇所		1		
流末処理工		式		1		
流末処理	管径・管種類:高密度ホ`リエチレン管(ダ`ブルφ150	m		20		
仮設工		式		1		
モ`ル`ル運搬工		式		1		
モ`ル`ル設置・撤去・運搬		式		1		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 三土 西傍示地すべり他 三・池田大利他 地下水排除工事 (3)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		