# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２阿土　大津田川　阿南・長生　河川改修工事（１） | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | | 式 | | 1 | | |
| 河川土工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削<br>※河床部 | 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | m3 | | 450 | | |
| 掘削<br>※堤体部 | 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | m3 | | 40 | | |
| 盛土工 | | 式 | | 1 | | |
| 路体(築堤)盛土<br>(盛土材含む) | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 80 | | |
| 路体(築堤)盛土<br>(盛土材含む) | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 4 | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬<br>(L=15.5km以下) | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | | 630 | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 630 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２阿土　大津田川　阿南・長生　河川改修工事（１） | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法覆護岸工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 510 | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | | 340 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 80 | | |
| 多自然型護岸工 | | 式 | | 1 | | |
| 石積 | | m2 | | 28 | | |
| かごﾏｯﾄ(多段積型) | かご本体材質:亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線,詰石<br>種類:割栗石,詰石規格:15～20cm | m2 | | 285 | | |
| 覆土<br>(流用土) | | m3 | | 50 | | |
| 擁壁護岸工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２阿土　大津田川　阿南・長生　河川改修工事（１） | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 70 | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | | 40 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 60 | | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | | 1 | | |
| 小型擁壁<br>1号擁壁 | 高さ:0.6m以上0.8m未満,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>規格:18-8-40(高炉),施工歩掛項目:<br>A | m3 | | 10 | | |
| 小型擁壁<br>2号擁壁 | 高さ:0.8m以上1.0m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>規格:18-8-40(高炉),施工歩掛項目:<br>A | m3 | | 6 | | |
| Ｌ型水路 | | m3 | | 6 | | |
| Ｕ型水路 | | m3 | | 7 | | |
| 4号排水函渠工 | | 式 | | 1 | | |
| パイプカルバート<br>(基礎Co含む) | | 基 | | 1 | | |
| 吐口壁 | | 基 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２阿土　大津田川　阿南・長生　河川改修工事（１） | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砕石舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 砕石舗装 | | m2 | | 190 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1 | | |
| 表土剥ぎ取り<br>(整形含む) | t=200 | 式 | | 1 | | |
| 土木ｼｰﾄ | | 式 | | 1 | | |
| 工事用道路盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | | 220 | | |
| 敷鉄板<br>※既設水路養生 | 鋼材規格:22×1524×3048,作業区分<br>:設置･撤去 | 式 | | 1 | | |
| 伐木除根<br>(運搬・処分含む)<br>※現況護岸法肩 | | 式 | | 1 | | |
| 土留･仮締切工 | | 式 | | 1 | | |
| 土のう<br>（流用土） | | 袋 | | 279 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２阿土　大津田川　阿南・長生　河川改修工事（１） | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設盛土<br>(流用土) | 設置・撤去 | 式 | | 1 | | |
| 水替工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水 | 式 | | 1 | | |
| 仮水路工 | | 式 | | 1 | | |
| 暗渠排水管 | | 式 | | 1 | | |
| 汚濁防止工 | | 式 | | 1 | | |
| 汚濁防止ﾌｪﾝｽ | 作業区分:設置･撤去 | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | 30 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２阿土　大津田川　阿南・長生　河川改修工事（１） | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 土質等試験費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |