工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　宮倉徳島線　徳・八万　橋梁修繕工事（１）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系充填材	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法 （亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液混合）	1構造物当り修復延べ体積:3.55m3, 材料種類:断面修復材,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
足場 （夜間）	単管足場	掛m2		396		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 L=6.0km	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		3.5		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　宮倉徳島線　徳・八万　橋梁修繕工事（１）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		3.5		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員（A）	夜間	人日		10		
交通誘導警備員（B）	夜間	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　宮倉徳島線　徳・八万　橋梁修繕工事（１）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		