

令和2年度

広域営農団地農道整備事業

R2波耕 広域 阿南丹生谷2期 歩道工事

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

R 2 波耕 広域 阿南丹生谷 2 期 歩道工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削	片切り掘削	m3	50.000	
(2)盛土工				
歩道盛土工	W<2.5m	m3	90.000	
(3)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	60.000	
積込 (ルーズ)		m3	60.000	
残土処理		m3	60.000	
2. 擁壁工				
(1)作業土工				
床掘り		m3	100.000	
埋戻	土砂	m3	10.000	
基面整正		m ²	90.000	
(2)場所打擁壁工	2号重力式擁壁			
コンクリート	18-8-40, W/C60%	m3	95.000	
型枠	一般	m ²	133.000	
基礎砕石	RC-40, t=200	m ²	47.000	
目地材	瀝青繊維質板	m ²	9.000	
水抜きパイプ	VP φ 65	m	16.000	
足場工	単管傾斜足場	掛 m ²	70.000	
足場工	枠組足場	掛 m ²	60.000	
(3)場所打擁壁工	3号重力式擁壁			
コンクリート	18-8-40, W/C60%	m3	75.000	
型枠	一般	m ²	92.000	

R 2 波耕 広域 阿南丹生谷 2 期 歩道工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
基礎砕石	RC-40, t=200	m ²	34.000	
水抜きパイプ	VP φ 65	m	13.000	
足場工	単管傾斜足場	掛 m ²	50.000	
足場工	枠組足場	掛 m ²	40.000	
(4) 場所打擁壁工	1 号取合擁壁			
コンクリート	18-8-40, W/C60%	m ³	27.000	
型枠	一般	m ²	31.000	
基礎砕石	RC-40, t=200	m ²	9.000	
水抜きパイプ	VP φ 65	m	5.000	
足場工	枠組足場	掛 m ²	31.000	
(5) 場所打擁壁工	2 号取合擁壁			
コンクリート	18-8-40, W/C60%	m ³	18.000	
型枠	一般	m ²	18.000	
基礎砕石	RC-40, t=200	m ²	5.000	
水抜きパイプ	VP φ 65	m	3.000	
足場工	枠組足場	掛 m ²	18.000	
3. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	制約無	m ³	6.000	
舗装版切断		m	11.000	
舗装版破砕	アスファルト舗装版	m ²	700.000	
舗装版破砕	コンクリート舗装版	m ²	12.000	
殻運搬処理工	アスファルト殻	m ³	35.000	
殻運搬処理工	鉄筋コンクリート殻	m ³	7.000	
防護柵撤去工	ガードレール	m	39.000	

R 2 波耕 広域 阿南丹生谷 2 期 歩道工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
4. 路面排水工				
(1) 作業土工				
床掘り		m ³	130.000	
埋戻	土砂	m ³	70.000	
基面整正		m ²	170.000	
(2) 側溝工				
L 型側溝	1 号ガッター	m	53.000	
L 型側溝	2 号ガッター	m	1.000	
L 型側溝	3 号ガッター	m	3.000	
L 型側溝	4 号ガッター	m	2.000	
管(函)渠型側溝	1-1号、1-2号路側排水管	m	80.000	
管(函)渠型側溝	2-1号、2-2号路側排水管	m	22.000	
(3) 管渠工				
管渠工	1号管渠	m	14.000	
管渠工	2号管渠	m	1.000	
管渠工	3号管渠	m	7.000	
(4) 集水柵工				
集水柵	1号街渠柵	箇所	4.000	
集水柵	2号街渠柵	箇所	1.000	
プレキャスト街渠柵	1号路側集水柵	箇所	2.000	
(5) 場所打水路工				
場所打水路	1号U型側溝	m	28.000	
場所打水路	2号U型側溝	m	1.000	
場所打水路	1号L型側溝	m	22.000	
場所打水路	2号L型側溝	m	10.000	

R 2 波耕 広域 阿南丹生谷 2 期 歩道工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
側溝蓋		枚	56.000	
5. 付帯施設工				
(1)安全施設工				
ガードレール	Gr-C-2B	m	28.000	
ガードパイプ	Gp-Bp-2B	m	42.000	
ガードパイプ	H=1.1m(Wタイプ)	m	85.000	
(2)縁石工				
歩車道境界ブロック	1-1号縁石	m	73.000	
歩車道境界ブロック	1-2号縁石	m	77.000	
歩車道境界ブロック	2号縁石	m	12.000	
6. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員A		人	40.000	
交通誘導警備員B		人	60.000	
7. その他				