令和２年度

広域営農団地農道整備事業
Ｒ２波耕　広域　阿南丹生谷２期　橋梁付属物工事

工　事　数　量　総　括　表
【当初】

徳島県
南部総合県民局農林水産部（美波）

Ｒ２波耕　広域　阿南丹生谷２期　橋梁付属物工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費				
１．橋梁付属物工				
（1）高欄工				
橋梁用高欄		式	1.000	
高欄兼用車両防護柵工	鋼製高欄　C種　H=1000mm 格子付 塗装	m	168.000	
高欄兼用車両防護柵工	鋼製高欄　C種　H=850mm 塗装	m	166.000	
単独足場工	架設足場,プレートガーダ、ボックスガーダ,パイプ吊り足場,1.5m未満	㎡	400.000	
（2）橋面工				
地覆工		式	1.000	
SP コンクリート	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上 100m3未満,一般養生,延長 無し,-,-,24-12-	m3	44.000	
SP 型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	㎡	193.000	
【鉄筋工】	SD345,D13,一般作業,10t 未満,ー,無し,橋梁用床 版,10%未満	ton	3.400	
樹脂カプセル	φ13 98mm	本	28.000	
シール材	エポキシ系	m3	0.100	
モルタル現場練合わせ	洗砂(細目),1:3	m3	4.000	
（3）舗装工				
中詰コンクリート工		式	1.000	
SP コンクリート	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上 100m3未満,一般養生,60m を超え120m以下,-,-,18-8-25(20)(普通)	m3	35.000	
（4）上部工排水装置				
鋼製排水工		式	1.000	
鋼製排水溝設置工		m	326.000	
鋼製排水溝（標準部）	A 275*200 h=40	m	11.377	
鋼製排水溝（標準部）	A1 275*200 h=40	m	120.076	

Ｒ２波耕　広域　阿南丹生谷２期　橋梁付属物工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
鋼製排水溝（標準部・導水部）	A2 275-200 h=40	m	2.400	
鋼製排水溝（標準部・導水部）	A3 275*200 h=40	m	22.800	
鋼製排水溝（標準部）	A4 375*250 h=40	m	12.228	
鋼製排水溝（標準部）	A5 375*250 h=40	m	145.286	
鋼製排水溝（流末部、End PL付き・導水管）	B 275*200 h=40	m	1.205	
鋼製排水溝（流末部、End PL付き・導水管）	B1 275*200 h=40	m	6.025	
鋼製排水溝（流末部、End PL付き・導水管）	B4 375*250 h=40	m	1.205	
鋼製排水溝（流末部、End PL付き・導水管）	B5 375*250 h=40	m	3.615	
鋼製排水溝	導水管	箇所	27.000	
（５）親柱工				
親柱	A2橋台	式	1.000	
SP コンクリート	無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-12-25(20)(普通)	m3	1.000	
SP 型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	㎡	4.000	
【鉄筋工】	SD345,D13,一般作業,10t未満,ー,無し,橋梁用床版,10%～20%未満	ton	0.017	
（６）上部工	A2橋台			
地覆工		式	1.000	
SP コンクリート	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-12-25(20)(普通)	m3	1.000	
SP コンクリート	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,36-12-25(20)(普通)	m3	2.000	
SP 型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	㎡	10.000	
【鉄筋工】	SD345,D13,一般作業,10t未満,ー,無し,橋梁用床版,10%未満	ton	0.016	
（７）照明灯工				
照明灯工		式	1.000	
道路照明設備設置工		基	5.000	
LED照明灯具	光束10000以上	基	5.000	

Ｒ２波耕　広域　阿南丹生谷２期　橋梁付属物工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
鋼製テーパーポール	直線形、10m、塗装品	本	4.000	
鋼製テーパーポール	直線形、13m、塗装品	本	1.000	
分電盤		基	5.000	
照明灯配管	FEPφ30	m	166.000	
厚鋼電線管	G28	m	24.000	
加とう電線管	＃30	m	3.000	
プルボックス	SUS、250*200*200	基	4.000	
プルボックス	SUS、300*300*150	基	2.000	
ブラケット架台		基	1.000	