

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		3			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		3			
路体盛土工		m3		320			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		160			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160			
路床盛土工		m3		130			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		90			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		160			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		50			
床掘り	土質:土砂	m3		120			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		260			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クワ ンシャ40~0, 敷厚:200m	m2		75			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.6m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		222			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		310			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場	安全ネット:無し	掛m2		160		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		22		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		111		
ガードレール補強筋	SD345 D13	t		0.1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去	m2		117		
土のう	撤去	袋		23		
土砂等運搬		m3		10		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		