

R 2 徳耕 広域 徳島東部 3 期 1 の 5 工区路床工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 路床盛土工				
路床盛土		m ³	121.000	
(2) 補強土壁盛土				
補強度壁盛土工		m ³	699.000	
2. 擁壁工				
(1) 作業土工				
埋戻		m ³	52.000	
(2) 補強土壁工				
補強土壁	パネル部	m ²	217.000	
補強土壁材料費		式	1.000	
壁面材背面排水層	RC-40	m ³	106.000	
(3) 笠コンクリート				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C65%	m ³	7.100	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C65%	m ³	6.300	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C65%	m ³	2.400	
型枠		m ²	34.000	
型枠		m ²	17.000	
型枠		m ²	3.700	
目地板	目地板(瀝青質板)t=20mm	m ²	0.700	
目地板	目地板(瀝青質板)t=10mm	m ²	1.700	
キャットウォーク		m	37.000	
(4) 防護柵基礎工				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	23.000	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C65%	m ³	3.600	

R 2 徳耕 広域 徳島東部 3 期 1 の 5 工区路床工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠		m ²	53.000	
型枠		m ²	3.000	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.700	
鉄筋	SD345, D16	ton	0.900	
目地板	目地板(瀝青質板)t=20mm	m ²	1.400	
(5)防護柵基礎付帯工				
ゴムプレート	SBR t=10cm	m ²	9.400	
発泡スチロール	ポリスチレンフォーム保 湿材同等品以上	m ²	18.000	
防護柵基礎下碎石		m ³	24.000	
3. 落石防護工				
(1)落石防止柵工				
落石防護柵(支柱・金網)	2.0m	m	30.000	
4. 仮設工				
(1)仮設土留・仮締切工				
大型土のう工	撤去	袋	50.000	
処分費	廃プラ	ton	0.100	
5. その他				