

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島東環状線 徳・安宅 2 他 橋梁付属物工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
橋梁付属物工			式		1		
橋梁用防護柵工			式		1		
落下物等防止柵 【夜間作業】		支柱タイプ・支柱間隔：打込アンカー・支柱間隔2m	m		749		
目隠板工			式		1		
支柱建込 【夜間作業】		支柱タイプ・支柱間隔：A型 支柱間隔2m H<=4m	m		351		
目隠板 【夜間作業】		形式・高さ：目隠板 H1200 H<=4m	m		351		
構造物撤去工			式		1		
防護柵撤去工			式		1		
落下物防止柵撤去 【夜間作業】		H1200	m		22		
運搬処理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島東環状線 徳・安宅 2 他 橋梁付属物工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場発生品運搬 【夜間作業】		発生材種類:落下物防止柵	回		1		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 【夜間】		(A)	人日		120		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
鉄筋探査費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島東環状線 徳・安宅 2 他 橋梁付属物工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			