

R 2 徳耕 ストマネ 喜来 ゲート製作据付工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. 水門扉製作工				
(1) 扉体工				
扉体工 (材料費) -水門扉-		式	1.000	
水門設備主要部材費 (扉体)	中・大形水門扉, ロータゲート, (4方水密)ラック式, SUS製, 10~65m ²	門	1.000	
水門設備副部材費	中・大形水門, 堰, フレートカッター構造 ロータゲート, 扉体(SUS),	式	1.000	
水門設備部品費	中・大形水門, 堰, フレートカッター構造 ロータゲート, 扉体(SUS),	式	1.000	
扉体工 (労務費及び塗装費)		式	1.000	
扉体製作	中・大形水門扉, 堰, ロータゲート(4方水密), , , 扉体, , , 1門	門	1.000	
間接労務費	水門設備 (小型水門設備を除く),	式	1.000	
塗装費(水門設備)	中・大形水門, 扉体(主要部材:SUS)	式	1.000	
工場管理費	水門設備(小型水門設備を除く),	式	1.000	
(2) 戸当り工				
戸当り工 (材料費) -水門扉-		式	1.000	
水門設備主要部材費 (戸当り)	中・大形水門扉, ロータゲート(4方水密), , 15~70m,	門	1.000	
水門設備副部材費	中・大形水門, 堰, フレートカッター構造 ロータゲート, 戸当り,	式	1.000	
水門設備部品費	中・大形水門, 堰, フレートカッター構造 ロータゲート, 戸当り,	式	1.000	
補助材料費(製作)	水門設備(フレートカッター構造ロータゲート),	式	1.000	
戸当り工 (労務費及び塗装費)		式	1.000	
戸当り製作	中・大形水門扉, 堰, ロータゲート(4方水密), , , 戸当り, , , 1門	門	1.000	
間接労務費	水門設備 (小型水門設備を除く),	式	1.000	
ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m ²	27.900	
工場管理費	水門設備(小型水門設備を除く),	式	1.000	
(3) 開閉装置工				
開閉装置 (機器単体費・ラック式)		式	1.000	

R 2 徳耕 ストマネ 喜来 ゲート製作据付工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
開閉装置	電動ラック 100KN型	台	1.000	
ラック棒	SUS304 L=7.0m	本	2.000	
先端金具	SCC13	個	2.000	
振れ止め金具	SUS304	個	2.000	
2. 小形水門扉製作工				
(1)開閉装置工				
開閉装置 (機器単体費・ラック式)		式	1.000	
手動式ラック開閉機	30kN	基	1.000	
ラック棒	SUS304 R30用 L=3,900	本	1.000	
吊ピン	SUS304N2 R20用	組	1.000	
吊金具	SUS304	組	1.000	
3. 電気設備工				
(1)制御盤工				
制御盤工		式	1.000	
機側操作盤	SUS:ラック2門 屋外:遠方	面	1.000	
(2)計装機器工				
計装機器工 (河川・水路用水門)		式	1.000	
開度受信器	シンクロ RBA100-623	台	2.000	
計装電源避雷器	電源アレスタ	台	2.000	
シンクロ信号避雷器	シンクロ用アレスタ	台	2.000	
4. 鋼製付属設備製作工				
(1)鋼製付属設備製作工	防護柵			
鋼製付属設備工 (製作費) -河川用水門-		式	1.000	
ステンレス角鋼	SUS304 3.0×100×50	kg	0.400	
ステンレス鋼板	SUS304 t=9mm	kg	36.000	

R 2 徳耕 ストマネ 喜来 ゲート製作据付工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ステンレス平鋼	SUS304 6mm×50mm	kg	193.800	
ステンレス平鋼	SUS304 6mm×90mm	kg	16.100	
ステンレス角鋼	SUS304 3.0×90×90	kg	143.300	
ステンレス角鋼	SUS304 3.0×60×30	kg	63.600	
ステンレス角鋼	SUS304 3.0×100×50	kg	110.800	
補助材料費(製作)	鋼製付属設備, 第一号樋門, 防護柵	式	1.000	
鋼製付属設備製作工	防護柵, 第一号樋門, 防護柵, 1基	基	1.000	
間接労務費	鋼製付属設備, 第一号樋門, 防護柵	式	1.000	
工場管理費	鋼製付属設備, 第一号樋門, 防護柵	式	1.000	
鋼製付属設備工(塗装費)		式	1.000	
酸洗(SUS用)	(材料・工数込み)	m ²	23.800	
工場管理費	水門設備(小型水門設備を除く), 防護柵	式	1.000	
(2)鋼製付属設備製作工	タラップ			
鋼製付属設備工(製作費)ー河川用水門ー		式	1.000	
ステンレス鋼板	SUS304 t=3mm	kg	12.700	
ステンレス鋼板	SUS304 t=4mm	kg	0.200	
ステンレス鋼板	SUS304 t=6mm	kg	0.900	
ステンレス鋼板	SUS304 t=9mm	kg	18.100	
ステンレス平鋼	SUS304 6mm×38mm	kg	36.700	
ステンレス棒鋼	SUS304 RB16	kg	0.500	
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20S 25A-3.0	kg	20.900	
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20S 32A-3.0	kg	73.100	
補助材料費(製作)	鋼製付属設備, 第一号樋門, タラップ	式	1.000	
鋼製付属設備製作工	タラップ, 第一号樋門, タラップ, 1基	基	1.000	
間接労務費	鋼製付属設備, 第一号樋門, タラップ	式	1.000	

R 2 徳耕 ストマネ 喜来 ゲート製作据付工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
工場管理費	鋼製付属設備, 第一号樋門, タラップ	式	1.000	
鋼製付属設備工 (塗装費)		式	1.000	
酸洗 (SUS用)	(材料・工数込み)	m ²	7.600	
(3) 鋼製付属設備製作工	踊り場			
鋼製付属設備工 (製作費) - 河川用水門 -		式	1.000	
ステンレス鋼板	SUS304-CP PL1	kg	2.400	
ステンレス鋼板	SUS304-CP PL2	kg	4.700	
ステンレス鋼板	SUS304 t=6mm	kg	0.800	
ステンレス鋼板	SUS304 t=9mm	kg	22.600	
ステンレス鋼板	SUS304 縞鋼板 t=6mm	kg	80.400	
ステンレス平鋼	, SUS304 6mm×50mm	kg	29.500	
ステンレスH形鋼	SUS304 125mm×125mm×6.5mm×9mm	kg	63.500	
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 6mm×65mm×65mm	kg	7.400	
ステンレス溝形鋼	SUS304 6mm×130mm×65mm	kg	59.900	
ステンレス角鋼	SUS304 3.0×90×90	kg	51.000	
ステンレス角鋼	SUS304 3.0×60×30	kg	9.800	
ステンレス角鋼	SUS304 3.0×100×50	kg	22.400	
補助材料費 (製作)	鋼製付属設備, 第一号樋門, タラップ	式	1.000	
鋼製付属設備製作工	架台, 第一号樋門, タラップ, 1基	基	1.000	
間接労務費	鋼製付属設備, 第一号樋門, タラップ	式	1.000	
工場管理費	鋼製付属設備, 第一号樋門, タラップ	式	1.000	
鋼製付属設備工 (塗装費)		式	1.000	
酸洗 (SUS用)	(材料・工数込み)	m ²	14.300	
直接工事費				
1. 輸送費				

R2徳耕 ストマネ 喜来 ゲート製作据付工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)輸送費				
輸送費(河川用水門)		式	1.000	
輸送費(水門扉)	河川用水門設備,プレートゲート構造ローラゲート・各落しゲート,,	式	1.000	
2. 水門扉据付工				
(1)水門扉据付工				
水門扉据付工		式	1.000	
水門設備据付工	小形水門扉,,ローラゲート(4方水密),,, 1門	門	1.000	
据付間接費	水門設備(小形水門を除く)【新設】,	式	1.000	
据付材料費	水門扉,	式	1.000	
補助材料費(据付)	水門設備(小型水門設備を除く),	式	1.000	
水門扉据付工(直接経費)		式	1.000	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	,最大溶接電流200A	日	7.000	
クローラークレーン [油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型・排対型(1・2次)]	クローラークレーン(油圧式ウィンチ・ラチスジブ型),55ton吊り	日	5.000	
雑器具損料		式	1.000	
3. 小形水門扉据付工				
(1)小形水門扉据付工				
水門扉据付工及び直接経費(小形水門)		式	1.000	
水門設備据付工	その他,,,,,1門	門	1.000	
据付間接費	小形水門設備【修繕】,	式	1.000	
据付材料費	小形水門扉,	式	1.000	
補助材料費(据付)	小形水門設備,	式	1.000	
電気溶接機 [交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]	,定格電流200A	日	4.000	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	日	2.000	
雑器具損料		式	1.000	
(2)撤去工				

R 2 徳耕 ストマネ 喜来 ゲート製作据付工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
既設ゲート撤去工	水密ゴム取替工含む	式	1.000	
既設ゲート扉体・開閉機撤去工	水密ゴム現地取替工含む	式	1.000	
上・側部水密ゴム	CR P型,	組	1.000	
下部水密ゴム	CR 平型,	組	1.000	
サイドローラ	SUS304,	本	4.000	
ボルト・ナット	M10,	式	1.000	
直接経費（撤去）		式	1.000	
ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)〕	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り	日	2.000	
電気溶接機 〔交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)〕	, 定格電流200A	日	2.000	
雑器具損料		式	1.000	
4. 鋼製附属設備据付工				
(1) 鋼製附属設備据付工	防護柵			
鋼製附属設備据付工		式	1.000	
鋼製附属設備据付工	防護柵, 第一号樋門, 附属設備, 1基	基	1.000	
補助材料費(据付)	鋼製附属設備, 第一号樋門, 附属設備	式	1.000	
鋼製附属設備据付工(直接経費)		式	1.000	
電気溶接機 〔ディーズレインジヤン駆動・直流アーク式・排対2次〕	, 最大溶接電流200A	日	1.000	
クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(1・2次)〕	クローラクレーン(油圧式ウインチ・ラジジブ型), 55ton吊り	日	1.000	
雑器具損料		式	1.000	
(2) 鋼製附属設備据付工	タラップ			
鋼製附属設備据付工		式	1.000	
鋼製附属設備据付工	タラップ, 第一号樋門, 附属設備, 1基	基	1.000	
補助材料費(据付)	鋼製附属設備, 第一号樋門, 附属設備	式	1.000	
鋼製附属設備据付工(直接経費)		式	1.000	
電気溶接機 〔ディーズレインジヤン駆動・直流アーク式・排対2次〕	, 最大溶接電流200A	日	1.000	

R 2 徳耕 ストマネ 喜来 ゲート製作据付工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1・2次)]	クローラクレーン(油圧式ウインチ・ラチスジブ型), 55ton吊り	日	1.000	
雑器具損料		式	1.000	
(3)鋼製付属設備据付工	踊り場			
鋼製付属設備据付工		式	1.000	
鋼製付属設備据付工	架台, 第一号樋門, 付属設備, 1基	基	1.000	
補助材料費(据付)	鋼製付属設備, 第一号樋門, 付属設備	式	1.000	
鋼製付属設備据付工(直接経費)		式	1.000	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A	日	1.000	
クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1・2次)]	クローラクレーン(油圧式ウインチ・ラチスジブ型), 55ton吊り	日	1.000	
雑器具損料		式	1.000	
5. 産業廃棄物処理工				
(1)産業廃棄物処理工				
開閉機		式	1.000	
鉄	故鉄B	kg	415.000	
ラック棒		式	1.000	
ステンレス	新断 18Cr:8Ni	kg	90.000	