見積参考資料

工事名　R2徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

◇経費情報◇

工種区分	除塵機設備製作据付工事
単価地区	徳島東部1
施工地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP　コンクリート」における，「8)コンクリート規格」の「W/C」については，以下のように読み替えるものとする。

・W/C65%　→　W/C60%
・W/C60%　→　W/C55%

本工事の積算は，令和2年5月1日以降に適用する土地改良工事積算基準（臨時改定）に基づいている。

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）
事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業
地区名	喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事
施工場所	板野郡松茂町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部１
工期	
積算体系年月	令和２年３月
単価期適用年月	令和２年６月―Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械製作据付】※R2.5.1～
工種区分	除塵機設備製作据付工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・・・直接製作費	1.000	式		
6 ・・・間接製作費				
7 ・・・・間接労務費				
8 ・・・・工場管理費				
9 ・・据付工事原価				
10 純工事費				
11 ・・・直接工事費	1.000	式		
12 ・・・間接工事費				
13 ・・・・共通仮設費				
14 ・・・・・運搬費～営繕費等				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
15 ・・・・現場管理費				
16 ・・・・据付間接費				
17 ・・設計技術費				
18 ・一般管理費等				
19 機器単体費				
20 処分費等（直接工事費の内数）				
21 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・製作工	1.000	式		
・・除塵機本体 No.1除塵機	1.000	式		
・・・ 材料費	1.000	式		
・・・ 機器類	1.000	式		
・・・ 塗装費（除塵機本体・搬送設備）	1.000	式		
・・・ 制作費(除塵機本体) ｽｸﾘｰﾝは除く	1.000	式		
・・除塵機本体 No.2除塵機	1.000	式		
・・・ 材料費	1.000	式		
・・・ 機器類	1.000	式		
・・・ 塗装費（除塵機本体・搬送設備）	1.000	式		
・・・ 制作費(除塵機本体) ｽｸﾘｰﾝは除く	1.000	式		
・・搬送設備 水平コンベア	1.000	式		
・・・ 材料費	1.000	式		
・・・ 機器類	1.000	式		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・・ 製作費（搬送設備）	1.000	式		
・・・ 塗装費（除塵機本体・搬送設備）	1.000	式		
・・付属設備製作工 点検架台	1.000	式		
・・・ 製作費（付属設備）	1.000	式		
・・・ 塗装費（付属設備）	1.000	式		
・・電気設備	1.000	式		
・・・ 操作設備	1.000	式		
・・・ 計装設備工 水位計	1.000	式		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・輸送費	1.000	式		
・・輸送費	1.000	式		
・・・ 輸送費	1.000	式		
・・・ 輸送費 既設ｽｸﾘｰﾝ（現場から製作工場）	1.000	式		
・据付工	1.000	式		
・・除塵機据付工	1.000	式		
・・・ 除塵機本体据付 No.1除塵機	1.000	式		
・・・ 除塵機本体据付 No.2除塵機	1.000	式		
・・・ 搬送設備	1.000	式		
・・付属設備据付工	1.000	式		
・・・ 付帯設備据付工	1.000	式		
・・付属設備据付工 水位計	1.000	式		
・・・ 外水位計撤去・設置工	1.000	式		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・・ 内水位計撤去・設置工	1.000	式		
・・直接経費	1.000	式		
・・・ 直接経費（据付）	1.000	式		
・・電気設備工事 除塵設備	1.000	式		
・・・ 配管配線工	1.000	式		
・・・ 配線材料費	1.000	式		
・・・ プルボックス設置工 SUS,300×300×150	1.000	式		
・・電気設備工事 水位計	1.000	式		
・・・ 配管工	1.000	式		
・・・ 配線工	1.000	式		
・産業廃棄物処理工	1.000	式		
・・産業廃棄物処理工 スクラップ	1.000	式		
・・・ 産業廃棄物処理工 鋼材	1.000	式		
・・・ 産業廃棄物処理工 機械単体品	1.000	式		
・・産業廃棄物処理工 撤去処分（除塵設備）	1.000	式		
・・・ 産業廃棄物処理工 撤去品　ｺﾝﾍﾞﾔﾍﾞﾙﾄ	1.000	式		
・・・ 産業廃棄物処理工 撤去品　ｽｶｰﾄｺﾞﾑ	1.000	式		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・・ 撤去品処理運搬費	1.000	式		
・・産業廃棄物処理工 撤去処分（水位計）	1.000	式		
・・・ 産業廃棄物処理工 撤去品　外水位計	1.000	式		
・・・ 産業廃棄物処理工 撤去品　内水位計	1.000	式		
・・・ 撤去品処理運搬費	1.000	式		
・撤去工 除塵機	1.000	式		
・・除塵機撤去工	1.000	式		
・・・ 1号除塵機	1.000	式		
・・・ 2号除塵機	1.000	式		
・・・ 水平ｺﾝﾍﾞｱ	1.000	式		
・・・ 点検架台	1.000	式		
・・直接経費（撤去）	1.000	式		
・・・ 直接経費（撤去）	1.000	式		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費					
・製作工	1.000	式			
・・除塵機本体 No.1除塵機	1.000	式			
・・・ 材料費	1.000	式			1 式当たり
一般構造用圧延鋼板（厚板） ,SS400　厚さ9mm	382.000	kg			単Ａ Ｓ単　16号
一般構造用等辺山形鋼 ,SS400　90mm×90mm×10mm	289.000	kg			単Ａ Ｓ単　17号
ステンレス鋼板 ,SUS304　厚さ9mm	423.000	kg			単Ａ Ｓ単　18号
ステンレス鋼等辺山形鋼 ,SUS304　90mm×90mm×10mm	317.000	kg			単Ａ Ｓ単　19号
ステンレス角鋼 ,SUS304　16mm×16mm	99.000	kg			単Ａ Ｓ単　20号
ステンレス鋼板 ,SUS304　厚さ16mm	112.000	kg			単Ａ Ｓ単　21号
ステンレス溝形鋼 ,SUS304　150mm×75mm×6mm	65.000	kg			単Ａ Ｓ単　22号
ステンレス鋼板 ,SUS304　厚さ6mm	295.000	kg			単Ａ Ｓ単　23号
炭素鋼鋼管 ,S35C　RB120	237.000	kg			単Ａ Ｓ単　24号
除塵設備副部材費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　6号
除塵設備部品費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　9号
補助材料費(製作)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　1号
合　　計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 機器類	1.000	式			1 式当たり
電動機付サイクロ減速機 1.5kwﾌﾞﾚｰｷ付,4P,60Hz,200V,	1.000	基			単Ａ Ｓ単　44号
レーキチェーン SUS304,	2.000	条			単Ａ Ｓ単　45号
アタッチメント SUS304,	4.000	個			単Ａ Ｓ単　46号
レーキチェーンホイール FCD600,	2.000	個			単Ａ Ｓ単　47号
テークアップユニット 購入品　C-UCT320,	1.000	個			単Ａ Ｓ単　48号
テークアップユニット 購入品　CM-UCT320,	1.000	個			単Ａ Ｓ単　49号
合　　計					
・・・ 塗装費（除塵機本体・搬送設備）	1.000	式			1 式当たり
素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ﾚｰｷ形定置回動式,1種ｹﾚﾝ(原板),ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機)	1.000	基			単Ａ Ｓ単　68号
塗装費(除塵設備)工場 ﾚｰｷ形定置回動式,厚膜エポキシ樹脂系,淡彩色	1.000	基			単Ａ Ｓ単　71号
工場管理費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　16号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 制作費(除塵機本体) ｽｸﾘｰﾝは除く	1.000	式			1 式当たり

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1号除塵機製作工 ｽｸﾘｰﾝは除く	1.000	式			単Ａ
間接労務費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　12号
工場管理費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　17号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・除塵機本体 No.2除塵機	1.000	式			
・・・ 材料費	1.000	式			1 式当たり
一般構造用圧延鋼板（厚板） ,SS400　厚さ9mm	382.000	kg			単Ａ Ｓ単　16号
一般構造用等辺山形鋼 ,SS400　90mm×90mm×10mm	289.000	kg			単Ａ Ｓ単　17号
ステンレス鋼板 ,SUS304　厚さ9mm	423.000	kg			単Ａ Ｓ単　18号
ステンレス鋼等辺山形鋼 ,SUS304　90mm×90mm×10mm	317.000	kg			単Ａ Ｓ単　19号
ステンレス角鋼 ,SUS304　16mm×16mm	99.000	kg			単Ａ Ｓ単　25号
ステンレス鋼板 ,SUS304　厚さ16mm	152.000	kg			単Ａ Ｓ単　21号
ステンレス溝形鋼 ,SUS304　150mm×75mm×6mm	89.000	kg			単Ａ Ｓ単　22号
ステンレス鋼板 ,SUS304　厚さ6mm	393.000	kg			単Ａ Ｓ単　26号
炭素鋼鋼管 ,S35C　RB120	289.000	kg			単Ａ Ｓ単　27号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
除塵設備副部材費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　7号
除塵設備部品費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　10号
補助材料費(製作)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　2号
合　　計					
・・・ 機器類	1.000	式			1 式当たり
電動機付サイクロ減速機 2.2kwﾌﾞﾚｰｷ付,4P,60Hz,200V,	1.000	基			単Ａ Ｓ単　50号
レーキチェーン SUS304,	2.000	条			単Ａ Ｓ単　45号
アタッチメント SUS304,	4.000	個			単Ａ Ｓ単　46号
レーキチェーンホイール FCD600,	2.000	個			単Ａ Ｓ単　47号
テークアップユニット 購入品　C-UCT320,	1.000	個			単Ａ Ｓ単　48号
テークアップユニット 購入品　CM-UCT320,	1.000	個			単Ａ Ｓ単　49号
合　　計					
・・・ 塗装費（除塵機本体・搬送設備）	1.000	式			1 式当たり
素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ﾚｰｷ形定置回動式,1種ｹﾚﾝ(原板),ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機)	1.000	基			単Ａ Ｓ単　69号
塗装費(除塵設備)工場 ﾚｰｷ形定置回動式,厚膜エポキシ樹脂系,淡彩色	1.000	基			単Ａ Ｓ単　72号
工場管理費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　18号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 制作費(除塵機本体) ｽｸﾘｰﾝは除く	1.000	式			1 式当たり
2号除塵機製作工 ｽｸﾘｰﾝは除く	1.000	式			単Ａ
間接労務費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　13号
工場管理費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　19号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・搬送設備 水平コンベア	1.000	式			
・・・ 材料費	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 ,SUS304　厚さ5㎜	353.000	kg			単Ａ Ｓ単　28号
炭素鋼鋼管 ,S35C　RB45	11.000	kg			単Ａ Ｓ単　29号
炭素鋼鋼管 ,S35C　RB60	20.000	kg			単Ａ Ｓ単　30号
一般構造用溝形鋼 ,SS400　150㎜×75㎜×6.5㎜	400.000	kg			単Ａ Ｓ単　31号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一般構造用等辺山形鋼 ,SS400　50mm×50mm×6mm	38.000	kg			単Ａ Ｓ単　32号
圧力配管用炭素鋼鋼管 ,STPG370　200A×Sch40	27.000	kg			単Ａ Ｓ単　33号
圧力配管用炭素鋼鋼管 ,STPG370　300A×Sch40	51.000	kg			単Ａ Ｓ単　34号
除塵設備副部材費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　8号
除塵設備部品費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　11号
補助材料費(製作)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　3号
合　計					
・・・ 機器類	1.000	式			1 式当たり
サイクロモータプーリ CPM1-6135-EP,0.75kw,60Hz,200V,1=1/87,	1.000	個			単Ａ Ｓ単　51号
テイクアップユニット	2.000	個			単Ａ Ｓ単　52号
キャリアローラ	8.000	個			単Ａ Ｓ単　53号
自動調芯キャリアローラ	1.000	個			単Ａ Ｓ単　54号
リターンローラ	1.000	個			単Ａ Ｓ単　55号
コンベヤベルト 耐油性,	1.000	個			単Ａ Ｓ単　56号
ヘッドクリーナ	1.000	個			単Ａ Ｓ単　57号
ベルトクリーナ	1.000	個			単Ａ Ｓ単　58号
合　計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 製作費（搬送設備）	1.000	式			1 式当たり
除塵設備製作工 水平ｺﾝﾍﾞﾔ,1台,水平ｺﾝﾍﾞｱ	1.000	基			単Ａ Ｓ単　66号
間接労務費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　14号
工場管理費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　20号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 塗装費（除塵機本体・搬送設備）	1.000	式			1 式当たり
素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 水平ｺﾝﾍﾞﾔ,1種ｹﾚﾝ(原板),ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機)	1.000	基			単Ａ Ｓ単　70号
塗装費(除塵設備)工場 水平ｺﾝﾍﾞﾔ,エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色	1.000	基			単Ａ Ｓ単　73号
工場管理費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　21号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・付属設備製作工 点検架台	1.000	式			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 製作費（付属設備）	1.000	式			1 式当たり
一般構造用圧延鋼板（厚板） ,SS400　厚さ6.0mm	11.000	kg			単Ａ Ｓ単　35号
一般構造用圧延鋼板（厚板） ,SS400　厚さ12mm～25mm	181.000	kg			単Ａ Ｓ単　36号
縞鋼板無規格 ,SS400相当　厚さ4.5mm	46.000	kg			単Ａ Ｓ単　37号
縞鋼板無規格 ,SS400相当　厚さ6.0mm	599.000	kg			単Ａ Ｓ単　38号
一般構造用Ｈ形鋼 ,SS400　H150×150×7/10	856.000	kg			単Ａ Ｓ単　39号
一般構造用溝形鋼 ,SS400　150mm×75mm×9.0mm	1,161.000	kg			単Ａ Ｓ単　40号
一般構造用等辺山形鋼 ,SS400　50mm×50mm×6mm	14.000	kg			単Ａ Ｓ単　32号
一般構造用等辺山形鋼 ,SS400　75mm×75mm×6mm	75.000	kg			単Ａ Ｓ単　41号
配管用炭素鋼鋼管 ,SGP　40A	289.000	kg			単Ａ Ｓ単　42号
配管用炭素鋼鋼管 ,SGP　25A	210.000	kg			単Ａ Ｓ単　43号
補助材料費(製作)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　4号
鋼製付属設備製作工	1.000	基			単Ａ Ｘ単　5号
間接労務費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　15号
工場管理費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　22号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 塗装費（付属設備）	1.000	式			1 式当たり
塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色	111.000	㎡			単Ａ Ｓ単　67号
工場管理費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　23号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・電気設備	1.000	式			
・・・ 操作設備	1.000	式			1 式当たり
機側操作盤 SUS製　屋外自立型閉鎖型,	1.000	面			単Ａ Ｓ単　59号
合　　計					
・・・ 計装設備工 水位計	1.000	式			1 式当たり
内水位計(フルート式) セルシン式　スパン　-1.5m～+2.5m,	1.000	台			単Ａ Ｓ単　60号
遠方表示器計(内水位計) DC4～20mA　スパン　-1.5m～+2.5m,	1.000	台			単Ａ Ｓ単　61号
据付架台(内水位計) SUS製,	1.000	基			単Ａ Ｓ単　62号
外水位計(フルート式) セルシン式　スパン　-2.0m～+4.0m,	1.000	台			単Ａ Ｓ単　63号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遠方表示器計(外水位計) DC4～20mA　スパン　-2.0m～+4.0m,	1.000	台			単Ａ Ｓ単　64号
据付架台(外水位計) SUS製,	1.000	基			単Ａ Ｓ単　65号
合　　計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費					
・輸送費	1.000	式			
・・輸送費	1.000	式			
・・・ 輸送費	1.000	式			1 式当たり
輸送費 除塵設備,,,	1.000	式			単Ａ Ｓ単　74号
合　　計					
・・・ 輸送費 既設ｽｸﾘｰﾝ（現場から製作工場）	1.000	式			1 式当たり
輸送費 既設ｽｸﾘｰﾝ撤去→製作工場	1.000	式			単Ａ
合　　計					
・据付工	1.000	式			
・・除塵機据付工	1.000	式			
・・・ 除塵機本体据付 No.1除塵機	1.000	式			1 式当たり
除塵設備据付工 ﾚｰｷ形定置回動式,2台	1.000	基			単Ａ Ｓ単　75号
据付材料費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　28号
補助材料費(据付)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　24号
据付間接費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　34号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 除塵機本体据付 No.2除塵機	1.000	式			1 式当たり
除塵設備据付工 ﾚｰｷ形定置回動式,2台	1.000	基			単Ａ Ｓ単　76号
据付材料費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　29号
補助材料費(据付)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　25号
据付間接費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　35号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 搬送設備	1.000	式			1 式当たり
除塵設備据付工 水平ｺﾝﾍﾞﾔ,1台	1.000	基			単Ａ Ｓ単　77号
据付材料費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　30号
補助材料費(据付)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　26号
据付間接費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　36号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・付属設備据付工	1.000	式			
・・・ 付帯設備据付工	1.000	式			1 式当たり
鋼製付属設備据付工	1.000	基			単Ａ Ｘ単　31号
据付間接費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　37号
補助材料費(据付)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　27号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・付属設備据付工 水位計	1.000	式			
・・・ 外水位計撤去・設置工	1.000	式			1 式当たり
水位計設置・撤去工 外水位	1.000	式			単Ａ
据付間接費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　38号
合　　計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 内水位計撤去・設置工	1.000	式			1 式当たり
水位計設置・撤去工 内水位	1.000	式			単Ａ
据付間接費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　39号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・直接経費	1.000	式			
・・・ 直接経費（据付）	1.000	式			1 式当たり
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A	15.000	日			単Ａ Ｓ単　14号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	9.000	日			単Ａ Ｓ単　15号
雑器具損料	1.000	式			単Ａ Ｘ単　32号
合　　計					
・・電気設備工事 除塵設備	1.000	式			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 配管配線工	1.000	式			1 式当たり
電線管布設工 ,厚鋼電線管,36,屋外(露出)	11.000	m			単Ａ Ｓ単　78号
電線管布設工 ,厚鋼電線管,28,屋外(露出)	8.200	m			単Ａ Ｓ単　79号
電線管布設工 ,厚鋼電線管,22,屋外(露出)	13.000	m			単Ａ Ｓ単　80号
電線管布設工 ,金属可とう電線管,63,屋外(露出)	2.000	m			単Ａ Ｓ単　81号
電線管布設工 ,金属可とう電線管,30,屋外(露出)	1.500	m			単Ａ Ｓ単　82号
電線管布設工 ,金属可とう電線管,17,屋外(露出)	2.500	m			単Ａ Ｓ単　83号
低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ･電線配線工(屋外) CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,4心,8mm2,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,その他,-,-,-mm2	22.000	m			単Ａ Ｓ単　84号
低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ･電線配線工(屋外) CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,4心,3.5mm2,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,その他,-,-,-mm2	26.000	m			単Ａ Ｓ単　85号
制御ケーブル配線工(屋外) CVVｹｰﾌﾞﾙ,30心,2mm2,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,その他,-,-mm2	25.900	m			単Ａ Ｓ単　86号
制御ケーブル配線工(屋外) ,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2	40.000	m			単Ａ Ｓ単　87号
合　　計					
・・・ 配線材料費	1.000	式			1 式当たり
防水ユニオンボックスコネクタ 63mm,,	4.000	個			単Ａ Ｓ単　 1号
防水ユニオンボックスコネクタ 30mm,,	3.000	個			単Ａ Ｓ単　 2号
防水ユニオンボックスコネクタ 17mm,,	5.000	個			単Ａ Ｓ単　 3号
防水ユニオンカップリング 63mm,,	4.000	個			単Ａ Ｓ単　 4号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防水ユニオンカップリング 30mm,,	3.000	個			単Ａ Ｓ単　5号
防水ユニオンカップリング 22mm,,	2.000	個			単Ａ Ｓ単　6号
防水ユニオンカップリング 17mm,,	3.000	個			単Ａ Ｓ単　7号
合　　計					
・・・ プルボックス設置工 SUS,300×300×150	1.000	式			1 式当たり
ボックス類取付工 SUS,300×300×150,その他,その他	2.000	個			単Ａ Ｓ単　89号
合　　計					
・・電気設備工事 水位計	1.000	式			
・・・ 配管工	1.000	式			1 式当たり
電線管布設工 ,厚鋼電線管,28,屋外(露出)	9.000	m			単Ａ Ｓ単　79号
電線管布設工 ,金属可とう電線管,30,屋外(露出)	2.000	m			単Ａ Ｓ単　82号
合　　計					
・・・ 配線工	1.000	式			1 式当たり
制御ケーブル配線工(屋外) ,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVVｹｰﾌﾞﾙ,8心,2mm2	50.000	m			単Ａ Ｓ単　88号
合　　計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・産業廃棄物処理工	1.000	式			
・・産業廃棄物処理工 スクラップ	1.000	式			
・・・ 産業廃棄物処理工 鋼材	1.000				1 当たり
鉄 鉄　ﾍﾋﾞｰ　H1	11,068.000	kg			単Ａ Ｓ単　8号
合　　計					
・・・ 産業廃棄物処理工 機械単体品	1.000				1 当たり
鉄 故銑B	1,564.000	kg			単Ａ Ｓ単　9号
合　　計					
・・産業廃棄物処理工 撤去処分（除塵設備）	1.000	式			
・・・ 産業廃棄物処理工 撤去品　ｺﾝﾍﾞﾔﾍﾞﾙﾄ	1.000	本			1 本当たり
撤去品処理費 ｺﾝﾍﾞﾔﾍﾞﾙﾄ	1.000	本			単Ａ Ｓ単　10号
合　　計					
・・・ 産業廃棄物処理工 撤去品　ｽｶｰﾄｺﾞﾑ	2.000	本			1 本当たり
撤去品処理費 ｽｶｰﾄｺﾞﾑ	1.000	本			単Ａ Ｓ単　11号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・・ 撤去品処理運搬費	1.000	台			1 台当たり
撤去処理運搬工 除塵設備	1.000	台			単Ａ
合　　計					
・・産業廃棄物処理工 撤去処分（水位計）	1.000	式			
・・・ 産業廃棄物処理工 撤去品　外水位計	1.000	本			1 本当たり
撤去品処理費 外水位計	1.000	本			単Ａ Ｓ単　12号
合　　計					
・・・ 産業廃棄物処理工 撤去品　内水位計	1.000	本			1 本当たり
撤去品処理費 内水位計	1.000	本			単Ａ Ｓ単　13号
合　　計					
・・・ 撤去品処理運搬費	1.000	台			1 台当たり
撤去処理運搬工 内・外水位計	1.000	台			単Ａ
合　　計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・撤去工 除塵機	1.000	式			
・・除塵機撤去工	1.000	式			
・・・ 1号除塵機	1.000	式			1 式当たり
既設施設撤去 1号除塵機	1.000	式			単Ａ
合　　計					
・・・ 2号除塵機	1.000	式			1 式当たり
既設施設撤去 2号除塵機	1.000	式			単Ａ
合　　計					
・・・ 水平ｺﾝﾍﾞｱ	1.000	式			1 式当たり
既設施設撤去 水平コンベア	1.000	式			単Ａ
合　　計					
・・・ 点検架台	1.000	式			1 式当たり
既設施設撤去 点検架台	1.000	式			単Ａ
合　　計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・直接経費（撤去）	1.000	式			
・・・ 直接経費（撤去）	1.000	式			1 式当たり
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	11.000	日			単Ａ Ｓ単　15号
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A	12.000	日			単Ａ Ｓ単　14号
雑器具損料	1.000	式			単Ａ Ｘ単　33号
合　　計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	防水ユニオンボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	防水ユニオンボックスコネクタ 63㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	防水ユニオンボックスコネクタ 63㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	防水ユニオンボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	防水ユニオンボックスコネクタ 30㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	防水ユニオンボックスコネクタ 30㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	防水ユニオンボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	防水ユニオンボックスコネクタ 17㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	防水ユニオンボックスコネクタ 17㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	防水ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	当たり算出
	防水ユニオンカップリング 63㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	防水ユニオンカップリング 63㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	防水ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	当たり算出
	防水ユニオンカップリング 30㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	防水ユニオンカップリング 30㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	防水ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	当たり算出
	防水ユニオンカップリング 22㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	防水ユニオンカップリング 22㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	防水ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	当たり算出
	防水ユニオンカップリング 17mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	防水ユニオンカップリング 17mm	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	鉄		kg		1.000 各単位	当たり算出
	鉄 鉄　ﾍﾋﾞｰ　H1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄　ﾍﾋﾞｰ　H1				
	3)単価の入力					
	鉄 鉄　ﾍﾋﾞｰ　H1	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	鉄		kg		1.000 各単位	当たり算出
	鉄 故銑B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	故銑B				
	3)単価の入力					
	鉄 故銑B	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	撤去品処理費		本		1.000 各単位	当たり算出
	撤去品処理費 ｺﾝﾍﾞﾔﾍﾞﾙﾄ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	ｺﾝﾍﾞﾔﾍﾞﾙﾄ				
	3)単価の入力					
	撤去品処理費 ｺﾝﾍﾞﾔﾍﾞﾙﾄ	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	撤去品処理費		本		1.000 各単位	当たり算出
	撤去品処理費 ｽｶｰﾄｺﾞﾑ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	ｽｶｰﾄｺﾞﾑ				
	3)単価の入力					
	撤去品処理費 ｽｶｰﾄｺﾞﾑ	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	撤去品処理費		本		1.000 各単位	当たり算出
	撤去品処理費 外水位計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	外水位計				
	3)単価の入力					
	撤去品処理費 外水位計	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	撤去品処理費		本		1.000 各単位	当たり算出
	撤去品処理費 内水位計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	内水位計				
	3)単価の入力					
	撤去品処理費 内水位計	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分					
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]		供用日			<損料>
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		各単位			
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） ,SS400　厚さ9mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SS400　厚さ9mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)鋼材割増率(%)					
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ9mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 ,SS400　90mm×90mm×10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SS400　90mm×90mm×10mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)鋼材割増率(%)					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400　90mm×90mm×10mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 ,SUS304　厚さ9mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304　厚さ9mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)鋼材割増率(%)					
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ9mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 ,SUS304　90mm×90mm×10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304　90mm×90mm×10mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)鋼材割増率(%)					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　90mm×90mm×10mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	ステンレス角鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス角鋼 ,SUS304　16mm×16mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304　16mm×16mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)鋼材割増率(%)					
	ステンレス角鋼 SUS304　16mm×16mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 ,SUS304　厚さ16mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304　厚さ16mm				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)鋼材割増率(%)					
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ16mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス溝形鋼 ,SUS304　150mm×75mm×6mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	 SUS304　150mm×75mm×6mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)鋼材割増率(%)					
	ステンレス溝形鋼 SUS304　150mm×75mm×6mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 ,SUS304　厚さ6mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	 SUS304　厚さ6mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)鋼材割増率(%)					
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ6mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	炭素鋼鋼管 ,S35C　RB120			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	 S35C　RB120				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	炭素鋼 鋼ﾀﾞﾗｲ粉Ａ				
	5)鋼材割増率(%)					
	炭素鋼鋼管 S35C　RB120	1.000	kg			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ 鋼ダライ粉Ａ	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	ステンレス角鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス角鋼 ,SUS304　16mm×16mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	 SUS304　16mm×16mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)鋼材割増率(%)					
	ステンレス角鋼 SUS304　16mm×16mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 ,SUS304　厚さ6mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	 SUS304　厚さ6mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)鋼材割増率(%)					
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ6mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	炭素鋼鋼管 ,S35C　RB120			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	 S35C　RB120				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	鋼管 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)鋼材割増率(%)					
	炭素鋼鋼管 S35C　RB120	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 ,SUS304　厚さ5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	 SUS304　厚さ5mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)鋼材割増率(%)					
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ5mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	炭素鋼鋼管 ,S35C　RB45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	 S35C　RB45				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	鋼管 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)鋼材割増率(%)					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	炭素鋼鋼管 S35C　RB45	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	炭素鋼鋼管 ,S35C　RB60			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	S35C　RB60				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	鋼管 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)鋼材割増率(%)					
	炭素鋼鋼管 S35C　RB60	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	一般構造用溝形鋼 ,SS400　150mm×75mm×6.5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SS400　150mm×75mm×6.5mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰH１				
	5)鋼材割増率(%)					
	一般構造用溝形鋼 SS400　150mm×75mm×6.5mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 ,SS400　50mm×50mm×6mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SS400　50mm×50mm×6mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰH１				
	5)鋼材割増率(%)					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400　50mm×50mm×6mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	圧力配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	圧力配管用炭素鋼鋼管 ,STPG370　200A×Sch40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	STPG370　200A×Sch40				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	鋼管 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)鋼材割増率(%)					
	圧力配管用炭素鋼鋼管 STPG370　200A×Sch40	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	圧力配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	圧力配管用炭素鋼鋼管 ,STPG370　300A×Sch40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	STPG370　300A×Sch40				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	鋼管 ﾍﾋﾞｰＨ１				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)鋼材割増率(%)					
	圧力配管用炭素鋼鋼管 STPG370　300A×Sch40	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） ,SS400　厚さ6.0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SS400　厚さ6.0mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)鋼材割増率(%)					
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ6.0mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） ,SS400　厚さ12mm～25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SS400　厚さ12mm～25mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)鋼材割増率(%)					
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ12mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
	縞鋼板無規格		kg		1.000 kg	当たり算出
	縞鋼板無規格 ,SS400相当　厚さ4.5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SS400相当　厚さ4.5mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)鋼材割増率(%)					
	縞鋼板無規格 SS400相当　厚さ4.5mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
	縞鋼板無規格		kg		1.000 kg	当たり算出
	縞鋼板無規格 ,SS400相当　厚さ6.0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SS400相当　厚さ6.0mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)鋼材割増率(%)					
	縞鋼板無規格 SS400相当　厚さ6.0mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
	一般構造用Ｈ形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用Ｈ形鋼 ,SS400　H150×150×7/10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SS400　H150×150×7/10				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)鋼材割増率(%)					
	一般構造用Ｈ形鋼 SS400　H150×150×7/10	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用溝形鋼 ,SS400　150mm×75mm×9.0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SS400　150mm×75mm×9.0mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)鋼材割増率(%)					
	一般構造用溝形鋼 SS400　150mm×75mm×9.0mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 ,SS400　75mm×75mm×6mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	 SS400　75mm×75mm×6mm				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)鋼材割増率(%)					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400　75mm×75mm×6mm	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 ,SGP　40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	 SGP　40A				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	鋼管 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)鋼材割増率(%)					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP　40A	1.000	kg			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 ,SGP　25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	 SGP　25A				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	鋼管 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)鋼材割増率(%)					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP　25A	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
	電動機付サイクロ減速機		基		1.000 各単位	当たり算出
	電動機付サイクロ減速機 1.5kwﾌﾞﾚｰｷ付,4P,60Hz,200V,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	1.5kwﾌﾞﾚｰｷ付,4P,60Hz,200V				
	電動機付サイクロ減速機 1.5kwﾌﾞﾚｰｷ付,4P,60Hz,200V	1.000	基			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
	レーキチェーン		条		1.000 各単位	当たり算出
	レーキチェーン SUS304,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304				
	レーキチェーン SUS304	1.000	条			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
	アタッチメント		個		1.000 各単位	当たり算出
	アタッチメント SUS304,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304				
	アタッチメント SUS304	1.000	個			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
	レーキチェーンホイール		個		1.000 各単位	当たり算出
	レーキチェーンホイール FCD600,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	FCD600				
	レーキチェーンホイール FCD600	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
	テークアップユニット		個		1.000 各単位	当たり算出
	テークアップユニット 購入品　C-UCT320,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	購入品　C-UCT320				
	テークアップユニット 購入品　C-UCT320	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
	テークアップユニット		個		1.000 各単位	当たり算出
	テークアップユニット 購入品　CM-UCT320,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	購入品　CM-UCT320				
	テークアップユニット 購入品　CM-UCT320	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
	電動機付サイクロ減速機		基		1.000 各単位	当たり算出
	電動機付サイクロ減速機 2.2kwﾌﾞﾚｰｷ付,4P,60Hz,200V,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	2.2kwﾌﾞﾚｰｷ付,4P,60Hz,200V				
	電動機付サイクロ減速機 2.2kwﾌﾞﾚｰｷ付,4P,60Hz,200V	1.000	基			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	サイクロモータプーリ		個		1.000 各単位	当たり算出
	サイクロモータプーリ CPM1-6135-EP,0.75kw,60Hz,200V,1=1/87,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	CPM1-6135-EP,0.75kw,60Hz,200・・				
	サイクロモータプーリ CPM1-6135-EP,0.75kw,60Hz,200V,1=1/87	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
	テイクアップユニット		個		1.000 各単位	当たり算出
	テイクアップユニット			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格					
	テイクアップユニット	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
	キャリアローラ		個		1.000 各単位	当たり算出
	キャリアローラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格					
	キャリアローラ	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
	自動調芯キャリアローラ		個		1.000 各単位	当たり算出
	自動調芯キャリアローラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格					
	自動調芯キャリアローラ	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
	リターンローラ		個		1.000 各単位	当たり算出
	リターンローラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格					
	リターンローラ	1.000	個			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
	コンベヤベルト		個		1.000 各単位	当たり算出
	コンベヤベルト 耐油性,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	耐油性				
	コンベヤベルト 耐油性	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
	ヘッドクリーナ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ヘッドクリーナ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格					
	ヘッドクリーナ	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
	ベルトクリーナ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ベルトクリーナ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格					
	ベルトクリーナ	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
	機側操作盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	機側操作盤 SUS製　屋外自立型閉鎖型,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS製　屋外自立型閉鎖型				
	機側操作盤 SUS製　屋外自立型閉鎖型	1.000	面			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	内水位計(フルート式)		台		1.000 各単位	当たり算出
	内水位計(フルート式) セルシン式　スパン　-1.5m～+2.5m,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	セルシン式　スパン　-1.5m～+2.5m				
	内水位計(フルート式) セルシン式　スパン　-1.5m～+2.5m	1.000	台			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
	遠方表示器計(内水位計)		台		1.000 各単位	当たり算出
	遠方表示器計(内水位計) DC4～20mA　スパン　-1.5m～+2.5m,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	DC4～20mA　スパン　-1.5m～+2.5m				
	遠方表示器計(内水位計) DC4～20mA　スパン　-1.5m～+2.5m	1.000	台			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
	据付架台(内水位計)		基		1.000 各単位	当たり算出
	据付架台(内水位計) SUS製,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS製				
	据付架台(内水位計) SUS製	1.000	基			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
	外水位計(フルート式)		台		1.000 各単位	当たり算出
	外水位計(フルート式) セルシン式　スパン　-2.0m～+4.0m,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	セルシン式　スパン　-2.0m～+4.0m				
	外水位計(フルート式) セルシン式　スパン　-2.0m～+4.0m	1.000	台			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
	遠方表示器計(外水位計)		台		1.000 各単位	当たり算出
	遠方表示器計(外水位計) DC4～20mA　スパン　-2.0m～+4.0m,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	DC4～20mA　スパン　-2.0m～+4.0m				
	遠方表示器計(外水位計) DC4～20mA　スパン　-2.0m～+4.0m	1.000	台			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
	据付架台(外水位計)		基		1.000 各単位	当たり算出
	据付架台(外水位計) SUS製,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS製				
	据付架台(外水位計) SUS製	1.000	基			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
	除塵設備製作工		基		1.000 基	当たり算出
	除塵設備製作工 水平ｺﾝﾍﾞﾔ,1台,水平ｺﾝﾍﾞｱ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)製作区分	その他 水平ｺﾝﾍﾞﾔ				
	3)対象要素（X)の数値 4)製作工数（人/基)	4.800				
	5)ｽﾃﾝﾚｽ鋼使用率（%) 6)ｽｸﾘｰﾝ目幅（mm)	1.060% 50.000mm				
	7)本体引上装置区分 8)補正対象製作台数	なし 1台				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)製作台数による補正係数 10)除塵機形式及び名称	水平ｺﾝﾍﾞｱ				
	製作工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
	塗装費(水門設備)工場【積上】		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系 淡彩色				
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用	40.000	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg			
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用	40.000	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg			
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	22.000	kg			
	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用	2.000	kg			
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	17.000	kg			
	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用	1.500	kg			
	橋りょう塗装工		人			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場		基		1.000 基	当たり算出
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ﾚｰｷ形定置回動式,1種ｹﾚﾝ(原板),ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)製作区分	除塵機本体 ﾚｰｷ形定置回動式				
	3)ｽﾃﾝﾚｽ鋼使用率 4)酸洗いの有無	59% 有				
	5)対象要素 (X)の数値 6)塗装面積 (㎡/基)	5.33㎡ 0.000㎡				
	7)素地調整区分 8)ケレン材料区分	1種ｹﾚﾝ(原板) －				
	9)プライマー区分 10)酸洗面積 (m2/基)	ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機) 0.0				
	原板ブラスト(製鋼メーカ)２次素地調整含む ジンクリッチプライマー (有機)	28.400	㎡			
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	40.900	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場		基		1.000 基	当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ﾚｰｷ形定置回動式,1種ｹﾚﾝ(原板),ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)製作区分	除塵機本体 ﾚｰｷ形定置回動式				
	3)ｽﾃﾝﾚｽ鋼使用率 4)酸洗いの有無	61% 有				
	5)対象要素 (X)の数値 6)塗装面積（㎡/基）	7.14㎡ 0.000㎡				
	7)素地調整区分 8)ケレン材料区分	1種ｹﾚﾝ(原板) －				
	9)プライマー区分 10)酸洗面積（m2/基）	ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機) 0.0				
	原板ブラスト(製鋼メーカ)２次素地調整含む ジンクリッチプライマー（有機）	36.200	㎡			
	ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	56.600	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場		基		1.000 基	当たり算出
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 水平ｺﾝﾍﾞﾔ,1種ｹﾚﾝ(原板),ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)製作区分	搬送設備 水平ｺﾝﾍﾞﾔ				
	3)ｽﾃﾝﾚｽ鋼使用率 4)酸洗いの有無	39% 有				
	5)対象要素 (X)の数値 6)塗装面積（㎡/基）	4.80㎡ 0.000㎡				
	7)素地調整区分 8)ケレン材料区分	1種ｹﾚﾝ(原板) －				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)プライマー区分 10)酸洗面積（m2/基）	ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機) 0.0				
	原板ブラスト(製鋼メーカ)２次素地調整含む ジンクリッチプライマー（有機）	31.600	㎡			
	ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	11.600	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
	塗装費(除塵設備)工場		基		1.000 基	当たり算出
	塗装費(除塵設備)工場 ﾚｰｷ形定置回動式,厚膜エポキシ樹脂系,淡彩色			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)製作区分	除塵機本体 ﾚｰｷ形定置回動式				
	3)ｽﾃﾝﾚｽ鋼使用率 4)塗装面積(㎡/基)	59 0.0				
	5)対象要素（X)の数値 6)塗装仕様区分	5.38 厚膜エポキシ樹脂系				
	7)色区分	淡彩色				
	ジンクリッチペイント（厚膜型） 有機系	18.655	kg			
	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.693	kg			
	エポキシ樹脂系塗料 下塗用	4.592	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.296	kg			
	エポキシ樹脂系塗料 下塗用	14.350	kg			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.292	kg			
	エポキシ樹脂系塗料 下塗用	14.350	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.292	kg			
	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔淡彩色〕	6.314	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	0.574	kg			
	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔淡彩色〕	5.740	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	0.517	kg			
	橋りょう塗装工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
	塗装費(除塵設備)工場		基		1.000 基	当たり算出
	塗装費(除塵設備)工場 ﾚｰｷ形定置回動式,厚膜エポキシ樹脂系,淡彩色			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)製作区分	除塵機本体 ﾚｰｷ形定置回動式				
	3)ｽﾃﾝﾚｽ鋼使用率 4)塗装面積(㎡/基)	61 0.0				
	5)対象要素 (X)の数値 6)塗装仕様区分	7.14 厚膜エポキシ樹脂系				
	7)色区分	淡彩色				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ジンクリッチペイント（厚膜型） 有機系	23.530	kg			
	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	2.136	kg			
	エポキシ樹脂系塗料 下塗用	5.792	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.896	kg			
	エポキシ樹脂系塗料 下塗用	18.100	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.629	kg			
	エポキシ樹脂系塗料 下塗用	18.100	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.629	kg			
	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔淡彩色〕	7.964	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	0.724	kg			
	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔淡彩色〕	7.240	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	0.652	kg			
	橋りょう塗装工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
	塗装費(除塵設備)工場		基		1.000 基	当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	塗装費(除塵設備)工場 水平ｺﾝﾍﾞﾔ,エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)製作区分	搬送設備 水平ｺﾝﾍﾞﾔ				
	3)ｽﾃﾝﾚｽ鋼使用率 4)塗装面積(㎡/基)	39 0.0				
	5)対象要素 (X)の数値 6)塗装仕様区分	4.80 エポキシ・ポリウレタン樹脂系				
	7)色区分	淡彩色				
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用	12.640	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.138	kg			
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用	12.640	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.138	kg			
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	6.952	kg			
	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用	0.632	kg			
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	5.372	kg			
	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用	0.474	kg			
	橋りょう塗装工		人			
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	輸送費		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 除塵設備,,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)対象要素（X）の数量	除塵設備 15.930[各単位]				
	3)想定輸送距離（D）の数量	10.000km				
	輸送費	1.000	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
	除塵設備据付工		基		1.000 基	当たり算出
	除塵設備据付工 ﾚｰｷ形定置回動式,2台			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	除塵機本体 ﾚｰｷ形定置回動式				
	3)対象要素（X)の入力 4)据付工数					
	5)本体引上装置区分 6)補正対象据付台数	なし 2台				
	7)据付台数による補正係数 8)形式及び名称					
	据付工		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 基

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
	除塵設備据付工		基		1.000 基	当たり算出
	除塵設備据付工 ﾚｰｷ形定置回動式,2台			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	除塵機本体 ﾚｰｷ形定置回動式				
	3)対象要素 (X)の入力 4)据付工数					
	5)本体引上装置区分 6)補正対象据付台数	なし 2台				
	7)据付台数による補正係数 8)形式及び名称					
	据付工		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
	除塵設備据付工		基		1.000 基	当たり算出
	除塵設備据付工 水平ｺﾝﾍﾞﾔ,1台			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	搬送設備 水平ｺﾝﾍﾞﾔ				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)対象要素 (X)の入力 4)据付工数					
	5)本体引上装置区分 6)補正対象据付台数	なし 1台				
	7)据付台数による補正係数 8)形式及び名称	 水平ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ				
	据付工		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
	電線管布設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管布設工 ,厚鋼電線管,36,屋外(露出)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -				
	3)サイズ 4)施工区分	36 屋外(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合の100m当りの電工労務					
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)埋設標識テープ	無 無				
	11)埋設標識テープ単価 12)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき	27.000	本			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸資材	0.150				
	電工		人			
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
	電線管布設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管布設工 ,厚鋼電線管,28,屋外(露出)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -				
	3)サイズ 4)施工区分	28 屋外(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合の100m当りの電工労務					
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)埋設標識テープ	無 無				
	11)埋設標識テープ単価 12)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.000	本			
	諸資材	0.150				
	電工		人			
	合　　計					算出数量 100.000 m

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
	電線管布設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管布設工 ,厚鋼電線管,22,屋外(露出)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -				
	3)サイズ 4)施工区分	22 屋外(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合の100m当りの電工労務					
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)埋設標識テープ	無 無				
	11)埋設標識テープ単価 12)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G22　長3.66m　ねじつき	27.000	本			
	諸資材	0.150				
	電工		人			
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電線管布設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管布設工 ,金属可とう電線管,63,屋外(露出)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ 4)施工区分	63 屋外(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合の100m当りの電工労務					
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)埋設標識テープ	無 無				
	11)埋設標識テープ単価 12)その他の場合の補助文					
	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　63mm	100.000	m			
	電工		人			
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
	電線管布設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管布設工 ,金属可とう電線管,30,屋外(露出)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ 4)施工区分	30 屋外(露出)				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合の100m当りの電工労務					
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)埋設標識テープ	無 無				
	11)埋設標識テープ単価 12)その他の場合の補助文					
	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m			
	電工		人			
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
	電線管布設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管布設工 ,金属可とう電線管,17,屋外(露出)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ 4)施工区分	17 屋外(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合の100m当りの電工労務					
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)埋設標識テープ	無 無				
	11)埋設標識テープ単価 12)その他の場合の補助文					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　17mm	100.000	m			
	電工		人			
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ･電線配線工(屋外)		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ･電線配線工(屋外) CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,4心,8mm2,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,その他,-,-,-mm2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） その他				
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ 6)その他の場合のｹｰﾌﾞﾙ1m当り単価	-mm2				
	7)100m当りの電工労務 8)その他の場合の補助文	CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,4心,8mm2				
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工		人			
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ･電線配線工(屋外)		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ･電線配線工(屋外) CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,4心,3.5mm2,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,その他,-,-,-mm2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） その他				
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ 6)その他の場合のｹｰﾌﾞﾙ1m当り単価	-mm2				
	7)100m当りの電工労務 8)その他の場合の補助文	CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,4心,3.5mm2				
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工		人			
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
	制御ケーブル配線工(屋外)		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工(屋外) CVVｹｰﾌﾞﾙ,30心,2mm2,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,その他,-,-mm2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） その他				
	3)心数 4)サイズ	- -mm2				
	5)その他の場合のｹｰﾌﾞﾙ1m当り単価 6)100m当りの電工労務					
	7)その他の場合の補助文	CVVｹｰﾌﾞﾙ,30心,2mm2				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工		人			
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
	制御ケーブル配線工(屋外)		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工(屋外) ,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVVｹｰﾌﾞﾙ				
	3)心数 4)サイズ	2心 2mm2				
	5)その他の場合のｹｰﾌﾞﾙ1m当り単価 6)100m当りの電工労務					
	7)その他の場合の補助文					
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 2心　断面積2.0	100.000	m			
	電工		人			
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	制御ケーブル配線工(屋外)		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工(屋外) ,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVVｹｰﾌﾞﾙ,8心,2mm2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVVｹｰﾌﾞﾙ				
	3)心数 4)サイズ	8心 2mm2				
	5)その他の場合のｹｰﾌﾞﾙ1m当り単価 6)100m当りの電工労務					
	7)その他の場合の補助文					
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 8心　断面積2.0	100.000	m			
	電工		人			
	合　計					算出数量 100.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
	ボックス類取付工		個		1.000 個	当たり算出
	ボックス類取付工 SUS,300×300×150,その他,その他			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他				
	3)その他の場合の器具単価 4)1個当りの電工労務					
	5)その他の場合の補助文	SUS,300×300×150				
	電気材料及び機器	1.000	個			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 個
	単　　価		個			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	除塵設備				
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.090	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	除塵設備				
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.090	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 3号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	除塵設備				
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.090	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 4号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備				
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	製作補助材料費	0.130	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	管理橋 0.5≦ｘ≦10.0				
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	１基				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)					
	製作工		人			
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
	除塵設備副部材費		式		1.000 式	当たり算出
	除塵設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)設備区分 2)製作区分	除塵機本体 ﾚｰｷ形定置回動式				
	3)副部材費率（%） 4)形式及び名称	24.000				
	5)副部材費対象金額(円)					
	副部材費	0.240	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 7号　＊＊＊					
	除塵設備副部材費		式		1.000 式	当たり算出
	除塵設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)製作区分	除塵機本体 ﾚｰｷ形定置回動式				
	3)副部材費率（%） 4)形式及び名称	24.000				
	5)副部材費対象金額(円)					
	副部材費	0.240	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 8号　＊＊＊					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	除塵設備副部材費		式		1.000 式	当たり算出
	除塵設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)製作区分	搬送設備 水平ｺﾝﾍﾞﾔ				
	3)副部材費率（%） 4)形式及び名称	22.000				
	5)副部材費対象金額(円)					
	副部材費	0.220	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 9号　＊＊＊					
	除塵設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	除塵設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	除塵機本体 ﾚｰｷ形定置回動式				
	3)部品費率（%） 4)形式及び名称	16.000				
	5)部品費対象金額(円)					
	部品費	0.160	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊					
	除塵設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	除塵設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	除塵機本体 ﾚｰｷ形定置回動式				
	3)部品費率（%） 4)形式及び名称	16.000				
	5)部品費対象金額(円)					
	部品費	0.160	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
	除塵設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	除塵設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	搬送設備 水平ｺﾝﾍﾞﾔ				
	3)部品費率（%） 4)形式及び名称	16.000				
	5)部品費対象金額(円)					
	部品費	0.160	式			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 12号　＊＊＊					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Ｙ)(%)	除塵設備				
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.750	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価					
	＊＊＊　Ｘ単－ 13号　＊＊＊					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Ｙ)(%)	除塵設備				
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.750	式			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価					
	＊＊＊　Ｘ単－ 14号　＊＊＊					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Ｙ)(%)	除塵設備				
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.750	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価					
	＊＊＊　Ｘ単－ 15号　＊＊＊					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Ｙ)(%)	鋼製付属設備				
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.600	式			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価					
	＊＊＊　X単－ 16号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	除塵設備 20.000%				
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	No.1除塵機				
	工場管理費	0.200	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 17号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	除塵設備 20.000%				
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）					
	工場管理費	0.200	式			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 18号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	除塵設備 20.000%				
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	No2.除塵機				
	工場管理費	0.200	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 19号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	除塵設備 20.000%				
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）					
	工場管理費	0.200	式			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 20号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	除塵設備 20.000%				
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）					
	工場管理費	0.200	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 21号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	除塵設備 20.000%				
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	水平ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ				
	工場管理費	0.200	式			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 22号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	鋼製付属設備 25.000%				
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）					
	工場管理費	0.250	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 23号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	鋼製付属設備 25.000%				
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	点検架台				
	工場管理費	0.250	式			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 24号　＊＊＊					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Ｙ)(%)	除塵設備				
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	No.1除塵機				
	据付補助材料費	0.020	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 25号　＊＊＊					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Ｙ)(%)	除塵設備				
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	No.2除塵機				
	据付補助材料費	0.020	式			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 26号　＊＊＊					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Ｙ)(%)	除塵設備				
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.020	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 27号　＊＊＊					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Ｙ)(%)	鋼製付属設備				
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.010	式			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 28号　＊＊＊					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	除塵機 1.500kW				
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)(%)	ﾚｰｷ回動形･ﾈｯﾄ形,搬送･貯留設備				
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	No.1除塵機				
	据付材料費	0.080	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 29号　＊＊＊					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	除塵機 2.200kW				
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)(%)	ﾚｰｷ回動形･ﾈｯﾄ形,搬送･貯留設備				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	No.2除塵機				
	据付材料費	0.080	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 30号　＊＊＊					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	除塵機 0.000kW				
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)(%)	ﾚｰｷ回動形･ﾈｯﾄ形,搬送･貯留設備				
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.080	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 31号　＊＊＊					
	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備据付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	歩廊 0.5≦ｘ≦10.0				
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	 １基				
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	3,442.000				
	据付工 80%		人			
	普通作業員 20%		人			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｘ単－ 32号　＊＊＊					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)					
	雑器具損料	0.020	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 33号　＊＊＊					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)					
	雑器具損料	0.020	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 34号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費(Ｙ)(%)	除塵設備 110.000%				
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	No.1除塵機				
	据付間接費	1.100	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 35号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費(Y)(%)	除塵設備 110.000%				
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	No.2除塵機				
	据付間接費	1.100	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 36号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費(Y)(%)	除塵設備 110.000%				
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.100	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 37号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費(Y)(%)	鋼製付属設備 65.000%				
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	0.650	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 38号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費(Y)(%)	その他 44.000%				
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	0.440	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 39号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費(Y)(%)	その他 44.000%				
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	0.440	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）		㎡	6,750		Ｓ単　68号
	電動機付サイクロ減速機 1.5kwﾌﾞﾚｰｷ付,4P,60Hz,200V		基	1,720,000		Ｓ単　44号
	電動機付サイクロ減速機 2.2kwﾌﾞﾚｰｷ付,4P,60Hz,200V		基	2,280,000		Ｓ単　50号
	レーキチェーン SUS304		条	866,000		Ｓ単　45号
	アタッチメント SUS304		個	132,000		Ｓ単　46号
	レーキチェーンホイール FCD600		個	209,000		Ｓ単　47号
	テークアップユニット 購入品　C-UCT320		個	311,000		Ｓ単　48号
	テークアップユニット 購入品　CM-UCT320		個	311,000		Ｓ単　49号
	サイクロモータプーリ CPM1-6135-EP,0.75kw,60Hz,200V,1=1/87		個	611,000		Ｓ単　51号
	テイクアップユニット		個	159,000		Ｓ単　52号
	キャリアローラ		個	57,000		Ｓ単　53号
	自動調芯キャリアローラ		個	119,000		Ｓ単　54号
	リターンローラ		個	12,000		Ｓ単　55号
	コンベヤベルト 耐油性		個	264,000		Ｓ単　56号
	ヘッドクリーナ		個	269,000		Ｓ単　57号
	ベルトクリーナ		個	225,000		Ｓ単　58号
	機側操作盤 SUS製　屋外自立型閉鎖型		面	5,450,000		Ｓ単　59号
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　90㎜×90㎜×10㎜		kg	1,085		Ｓ単　19号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ステンレス角鋼 SUS304　16mm×16mm		kg	1,199		Ｓ単　20号
	内水位計(フルート式) セルシン式　スパン　-1.5m～+2.5m		台	1,630,000		Ｓ単　60号
	遠方表示器計(内水位計) DC4～20mA　スパン　-1.5m～+2.5m		台	43,500		Ｓ単　61号
	据付架台(内水位計) SUS製		基	88,600		Ｓ単　62号
	外水位計(フルート式) セルシン式　スパン　-2.0m～+4.0m		台	1,620,000		Ｓ単　63号
	遠方表示器計(外水位計) DC4～20mA　スパン　-2.0m～+4.0m		台	43,500		Ｓ単　64号
	据付架台(外水位計) SUS製		基	88,600		Ｓ単　65号
	輸送費 既設ｽｸﾘｰﾝ撤去→製作工場		式	55,000		
	1号除塵機製作工 ｽｸﾘｰﾝは除く		式	2,770,000		
	2号除塵機製作工 ｽｸﾘｰﾝは除く		式	3,140,000		
	既設施設撤去 1号除塵機		式	1,940,000		
	既設施設撤去 2号除塵機		式	1,940,000		
	既設施設撤去 水平コンベア		式	382,000		
	既設施設撤去 点検架台		式	494,000		
	撤去品処理費 ｺﾝﾍﾞﾔﾍﾞﾙﾄ		本	16,000		Ｓ単　10号
	撤去品処理費 ｽｶｰﾄｺﾞﾑ		本	8,000		Ｓ単　11号
	撤去処理運搬工 除塵設備		台	22,800		
	水位計設置・撤去工 外水位		式	303,000		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　喜来　地区
工事名	Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水位計設置・撤去工 内水位		式	303,000		
	撤去品処理費 外水位計		本	74,600		Ｓ単　12号
	撤去品処理費 内水位計		本	23,800		Ｓ単　13号
	撤去処理運搬工 内・外水位計		台	24,600		