Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接製作費				
１．製作工				
（１）除塵機本体	No.1除塵機			
材料費		式	1.000	
一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400　厚さ9mm	kg	382.000	
一般構造用等辺山形鋼	SS400　90mm×90mm×10mm	kg	289.000	
ステンレス鋼板	SUS304　厚さ9mm	kg	423.000	
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304　90mm×90mm×10mm	kg	317.000	
ステンレス角鋼	SUS304　16mm×16mm	kg	99.000	
ステンレス鋼板	SUS304　厚さ16mm	kg	112.000	
ステンレス溝形鋼	SUS304　150mm×75mm×6mm	kg	65.000	
ステンレス鋼板	SUS304　厚さ6mm	kg	295.000	
炭素鋼鋼管	S35C　RB120	kg	237.000	
除塵設備副部材費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
除塵設備部品費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
補助材料費(製作)	除塵設備,	式	1.000	
機器類		式	1.000	
電動機付サイクロ減速機	1.5kwﾌﾞﾚｰｷ付,4P,60Hz,200V	基	1.000	
レーキチェーン	SUS304	条	2.000	
アタッチメント	SUS304	個	4.000	
レーキチェーンホイール	FCD600	個	2.000	
テークアップユニット	購入品　C-UCT320	個	1.000	
テークアップユニット	購入品　CM-UCT320	個	1.000	
塗装費（除塵機本体・搬送設備）		式	1.000	
素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場	ﾚｰｷ形定置回動式,1種ｹﾚﾝ(原板),ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機)	基	1.000	

Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
塗装費(除塵設備)工場	ﾚｰｷ形定置回動式,厚膜エポキシ樹脂系,淡彩色	基	1.000	
工場管理費	除塵設備,No.1除塵機	式	1.000	
制作費(除塵機本体)	ｽｸﾘｰﾝは除く	式	1.000	
1号除塵機製作工	ｽｸﾘｰﾝは除く	式	1.000	
間接労務費	除塵設備,	式	1.000	
工場管理費	除塵設備,	式	1.000	
（２）除塵機本体	No.2除塵機			
材料費		式	1.000	
一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400　厚さ9mm	kg	382.000	
一般構造用等辺山形鋼	SS400　90mm×90mm×10mm	kg	289.000	
ステンレス鋼板	SUS304　厚さ9mm	kg	423.000	
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304　90mm×90mm×10mm	kg	317.000	
ステンレス角鋼	SUS304　16mm×16mm	kg	99.000	
ステンレス鋼板	SUS304　厚さ16mm	kg	152.000	
ステンレス溝形鋼	SUS304　150mm×75mm×6mm	kg	89.000	
ステンレス鋼板	SUS304　厚さ6mm	kg	393.000	
炭素鋼鋼管	S35C　RB120	kg	289.000	
除塵設備副部材費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
除塵設備部品費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
補助材料費(製作)	除塵設備,	式	1.000	
機器類		式	1.000	
電動機付サイクロ減速機	2.2kwﾌﾞﾚｰｷ付,4P,60Hz,200V	基	1.000	
レーキチェーン	SUS304	条	2.000	
アタッチメント	SUS304	個	4.000	
レーキチェーンホイール	FCD600	個	2.000	

Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
テークアップユニット	購入品　C-UCT320	個	1.000	
テークアップユニット	購入品　CM-UCT320	個	1.000	
塗装費（除塵機本体・搬送設備）		式	1.000	
素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場	ﾚｰｷ形定置回動式,1種ｹﾚﾝ(原板),ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機)	基	1.000	
塗装費(除塵設備)工場	ﾚｰｷ形定置回動式,厚膜エポキシ樹脂系,淡彩色	基	1.000	
工場管理費	除塵設備,No2.除塵機	式	1.000	
制作費(除塵機本体)	ｽｸﾘｰﾝは除く	式	1.000	
2号除塵機製作工	ｽｸﾘｰﾝは除く	式	1.000	
間接労務費	除塵設備,	式	1.000	
工場管理費	除塵設備,	式	1.000	
（３）搬送設備	水平コンベア			
材料費		式	1.000	
ステンレス鋼板	SUS304　厚さ5mm	kg	353.000	
炭素鋼鋼管	S35C　RB45	kg	11.000	
炭素鋼鋼管	S35C　RB60	kg	20.000	
一般構造用溝形鋼	SS400　150mm×75mm×6.5mm	kg	400.000	
一般構造用等辺山形鋼	SS400　50mm×50mm×6mm	kg	38.000	
圧力配管用炭素鋼鋼管	STPG370　200A×Sch40	kg	27.000	
圧力配管用炭素鋼鋼管	STPG370　300A×Sch40	kg	51.000	
除塵設備副部材費	搬送設備,水平ｺﾝﾍﾞﾔ,	式	1.000	
除塵設備部品費	搬送設備,水平ｺﾝﾍﾞﾔ,	式	1.000	
補助材料費(製作)	除塵設備,	式	1.000	
機器類		式	1.000	
サイクロモータプーリ	CPM1-6135- EP,0.75kw,60Hz,200V,1=1/87	個	1.000	
テイクアップユニット		個	2.000	

Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
キャリアローラ		個	8.000	
自動調芯キャリアローラ		個	1.000	
リターンローラ		個	1.000	
コンベヤベルト	耐油性	個	1.000	
ヘッドクリーナ		個	1.000	
ベルトクリーナ		個	1.000	
製作費（搬送設備）		式	1.000	
除塵設備製作工	水平ｺﾝﾍﾞﾔ,1台,水平ｺﾝﾍﾞｱ	基	1.000	
間接労務費	除塵設備,	式	1.000	
工場管理費	除塵設備,	式	1.000	
塗装費（除塵機本体・搬送設備）		式	1.000	
素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場	水平ｺﾝﾍﾞﾔ,1種ｹﾚﾝ(原板),ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機)	基	1.000	
塗装費(除塵設備)工場	水平ｺﾝﾍﾞﾔ,エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色	基	1.000	
工場管理費	除塵設備,水平ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	式	1.000	
（４）付属設備製作工	点検架台			
製作費（付属設備）		式	1.000	
一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400　厚さ6.0㎜	kg	11.000	
一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400　厚さ12㎜～25㎜	kg	181.000	
縞鋼板無規格	SS400相当　厚さ4.5㎜	kg	46.000	
縞鋼板無規格	SS400相当　厚さ6.0㎜	kg	599.000	
一般構造用Ｈ形鋼	SS400　H150×150×7/10	kg	856.000	
一般構造用溝形鋼	SS400　150㎜×75㎜×9.0㎜	kg	1,161.000	
一般構造用等辺山形鋼	SS400　50㎜×50㎜×6㎜	kg	14.000	
一般構造用等辺山形鋼	SS400　75㎜×75㎜×6㎜	kg	75.000	
配管用炭素鋼鋼管	SGP　40A	kg	289.000	

Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管用炭素鋼鋼管	SGP　25A	kg	210.000	
補助材料費(製作)	鋼製付属設備,	式	1.000	
鋼製付属設備製作工	管理橋,,１基	基	1.000	
間接労務費	鋼製付属設備,	式	1.000	
工場管理費	鋼製付属設備,	式	1.000	
塗装費（付属設備）		式	1.000	
塗装費(水門設備)工場【積上】	エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色	㎡	111.000	
工場管理費	鋼製付属設備,点検架台	式	1.000	
（５)電気設備				
操作設備		式	1.000	
機側操作盤	SUS製　屋外自立型閉鎖型	面	1.000	
計装設備工	水位計	式	1.000	
内水位計(フルート式)	セルシン式　スパン　-1.5m～+2.5m	台	1.000	
遠方表示器計(内水位計)	DC4～20mA　スパン　-1.5m～+2.5m	台	1.000	
据付架台(内水位計)	SUS製	基	1.000	
外水位計(フルート式)	セルシン式　スパン　-2.0m～+4.0m	台	1.000	
遠方表示器計(外水位計)	DC4～20mA　スパン　-2.0m～+4.0m	台	1.000	
据付架台(外水位計)	SUS製	基	1.000	
直接工事費				
１．輸送費				
（１)輸送費				
輸送費		式	1.000	
輸送費	除塵設備,,,	式	1.000	
輸送費	既設ｽｸﾘｰﾝ（現場から製作工場）	式	1.000	
輸送費	既設ｽｸﾘｰﾝ撤去→製作工場	式	1.000	

Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
２．据付工				
（１）除塵機据付工				
除塵機本体据付	No.1除塵機	式	1.000	
除塵設備据付工	ﾚｰｷ形定置回動式,2台	基	1.000	
据付材料費	除塵機,No.1除塵機	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,No.1除塵機	式	1.000	
据付間接費	除塵設備,No.1除塵機	式	1.000	
除塵機本体据付	No.2除塵機	式	1.000	
除塵設備据付工	ﾚｰｷ形定置回動式,2台	基	1.000	
据付材料費	除塵機,No.2除塵機	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,No.2除塵機	式	1.000	
据付間接費	除塵設備,No.2除塵機	式	1.000	
搬送設備		式	1.000	
除塵設備据付工	水平ｺﾝﾍﾞﾔ,1台	基	1.000	
据付材料費	除塵機,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
据付間接費	除塵設備,	式	1.000	
（２）付属設備据付工				
付帯設備据付工		式	1.000	
鋼製付属設備据付工	歩廊,,１基	基	1.000	
据付間接費	鋼製付属設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	鋼製付属設備,	式	1.000	
（３）付属設備据付工	水位計			
外水位計撤去・設置工		式	1.000	
水位計設置・撤去工	外水位	式	1.000	

Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
据付間接費	その他,	式	1.000	
内水位計撤去・設置工		式	1.000	
水位計設置・撤去工	内水位	式	1.000	
据付間接費	その他,	式	1.000	
（４）直接経費				
直接経費（据付）		式	1.000	
電気溶接機 ［交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)］	,定格電流200A	日	15.000	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)］	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	日	9.000	
雑器具損料		式	1.000	
（５）電気設備工事	除塵設備			
配管配線工		式	1.000	
電線管布設工	,厚鋼電線管,36,屋外(露出)	m	11.000	
電線管布設工	,厚鋼電線管,28,屋外(露出)	m	8.200	
電線管布設工	,厚鋼電線管,22,屋外(露出)	m	13.000	
電線管布設工	,金属可とう電線管,63,屋外(露出)	m	2.000	
電線管布設工	,金属可とう電線管,30,屋外(露出)	m	1.500	
電線管布設工	,金属可とう電線管,17,屋外(露出)	m	2.500	
低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ･電線配線工(屋外)	CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,4心,8mm2,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,その他,-,-,-mm2	m	22.000	
低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ･電線配線工(屋外)	CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,4心,3.5mm2,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,その他,-,-,-mm2	m	26.000	
制御ケーブル配線工(屋外)	CVVｹｰﾌﾞﾙ,30心,2mm2,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,その他,-,-mm2	m	25.900	
制御ケーブル配線工(屋外)	,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2	m	40.000	
配線材料費		式	1.000	
防水ユニオンボックスコネクタ	63mm,,	個	4.000	
防水ユニオンボックスコネクタ	30mm,,	個	3.000	
防水ユニオンボックスコネクタ	17mm,,	個	5.000	

Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
防水ユニオンカップリング	63mm,,	個	4.000	
防水ユニオンカップリング	30mm,,	個	3.000	
防水ユニオンカップリング	22mm,,	個	2.000	
防水ユニオンカップリング	17mm,,	個	3.000	
プルボックス設置工	SUS,300×300×150	式	1.000	
ボックス類取付工	SUS,300×300×150,その他,その他	個	2.000	
（６）電気設備工事	水位計			
配管工		式	1.000	
電線管布設工	,厚鋼電線管,28,屋外(露出)	m	9.000	
電線管布設工	,金属可とう電線管,30,屋外(露出)	m	2.000	
配線工		式	1.000	
制御ケーブル配線工(屋外)	,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVVｹｰﾌﾞﾙ,8心,2mm2	m	50.000	
３．産業廃棄物処理工				
（１）産業廃棄物処理工	スクラップ			
産業廃棄物処理工	鋼材		1.000	
鉄	鉄　ﾍﾋﾞｰ　H1	kg	11,068.000	
産業廃棄物処理工	機械単体品		1.000	
鉄	故銑B	kg	1,564.000	
（２）産業廃棄物処理工	撤去処分（除塵設備）			
産業廃棄物処理工	撤去品　ｺﾝﾍﾞﾔﾍﾞﾙﾄ	本	1.000	
撤去品処理費	ｺﾝﾍﾞﾔﾍﾞﾙﾄ	本	1.000	
産業廃棄物処理工	撤去品　ｽｶｰﾄｺﾞﾑ	本	2.000	
撤去品処理費	ｽｶｰﾄｺﾞﾑ	本	1.000	
撤去品処理運搬費		台	1.000	
撤去処理運搬工	除塵設備	台	1.000	

Ｒ２徳耕　ストマネ　喜来　除塵機補修工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（３）産業廃棄物処理工	撤去処分（水位計）			
産業廃棄物処理工	撤去品　外水位計	本	1.000	
撤去品処理費	外水位計	本	1.000	
産業廃棄物処理工	撤去品　内水位計	本	1.000	
撤去品処理費	内水位計	本	1.000	
撤去品処理運搬費		台	1.000	
撤去処理運搬工	内・外水位計	台	1.000	
４．撤去工	除塵機			
（１）除塵機撤去工				
1号除塵機		式	1.000	
既設施設撤去	1号除塵機	式	1.000	
2号除塵機		式	1.000	
既設施設撤去	2号除塵機	式	1.000	
水平ｺﾝﾍﾞｱ		式	1.000	
既設施設撤去	水平コンベア	式	1.000	
点検架台		式	1.000	
既設施設撤去	点検架台	式	1.000	
（２）直接経費（撤去）				
直接経費（撤去）		式	1.000	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)］	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	日	11.000	
電気溶接機 ［交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)］	,定格電流200A	日	12.000	
雑器具損料		式	1.000	