

見積参考資料

工事名 R2徳林 緊急予防 神山町北松尾 溪間工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島2
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 北松尾地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 神山町北松尾 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）
事業名	緊急予防治山事業
地区名	北松尾地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 神山町北松尾 溪間工事
施工場所	名西郡神山町北松尾
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 2
工期	
積算体系年月	令和 2 年 3 月
単価期適用年月	令和 2 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業 北松尾地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 神山町北松尾 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】 R2.5.1~
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分(H31迄)	山間僻地及び離島
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%

事業名	緊急予防治山事業 北松尾地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 神山町北松尾 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
12 ・ ・ ・現場管理費				
13 ・一般管理費等				

事業名	緊急予防治山事業 北松尾地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 神山町北松尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート打設(本体) 18-8-40BB ポンプ打設 養生工含む	157.100	m ³			単A T単 4号
打継面清掃 高圧洗浄機、発動発電機等含む 打継面清掃	157.100	m ³			単A S単 18号
型枠工(本体) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	170.300	m ²			単A S単 17号
型枠工(放水路) SP型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.400	m ²			単A S単 20号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	106.000	本			単A T単 3号
コンクリート打設(間詰) 18-8-40BB ポンプ打設 養生工含む	11.200	m ³			単A T単 5号
型枠工(間詰) SP型枠 森林 一般型枠,小型構造物	26.900	m ²			単A S単 21号
石積工(間詰) 割栗石5~15cm 目潰Co含む	26.900	m ²			単A T単 8号
キャットウォーク	93.600	m			単A S単 9号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	3.000	本			単A
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
掘削 礫質土 バックホウ	123.000	m ³			単A T単 1号
掘削 軟岩 B バックホウ プレーカー	91.000	m ³			単A T単 2号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	10.100	m ²			単A S単 13号

事業名	緊急予防治山事業 北松尾地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 神山町北松尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物,打設(A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計日打設量区分					
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)時間当たり打設量(m3/h)	14.000m3				
	4)打設区分	打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)コンクリートコード(単位:m3)					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・7-4式]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトール給油	11.000	L			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 北松尾地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 神山町北松尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 16号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物,打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計日打設量区分					
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)時間当たり打設量(m3/h)	10.000m3				
	4)打設区分	打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)コンクリートコード(単位:m3)					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・7-4式]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトール給油	16.000	L			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 北松尾地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 神山町北松尾 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 6号 ***					
	伐採費		式		1.000	式 当たり算出
	スギ 34本					
	スギ 伐採費 胸高直径 11cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 25cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 28cm	4.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本			

