

令和2年度

緊急予防治山事業

R2徳林 緊急予防 神山町北松尾 溪間工事

工 事 数 量 総 括 表  
【当初】

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

R 2 徳林 緊急予防 神山町北松尾 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート打設(本体)	18-8-40BB ポンプ打設 養生工含む	m <sup>3</sup>	157.100	
打継面清掃 高圧洗浄機、発動発電機等含む	打継面清掃	m <sup>3</sup>	157.100	
型枠工(本体)	設置・撤去,ケーブルク レーン以外	m <sup>2</sup>	170.300	
型枠工(放水路) SP型枠 森林	一般型枠,鉄筋・無筋構造 物	m <sup>2</sup>	4.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	106.000	
コンクリート打設(間詰)	18-8-40BB ポンプ打設 養生工含む	m <sup>3</sup>	11.200	
型枠工(間詰) SP型枠 森林	一般型枠,小型構造物	m <sup>2</sup>	26.900	
石積工(間詰)	割栗石5~15cm 目潰Co含 む	m <sup>2</sup>	26.900	
キャットウォーク		m	93.600	
円形型枠(紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長 4000mm	本	3.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm× 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
掘削 礫質土	バックホウ	m <sup>3</sup>	123.000	
掘削 軟岩 I B	バックホウ ブレーカー	m <sup>3</sup>	91.000	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	m <sup>2</sup>	10.100	
岩盤清掃 高圧洗浄機等運転経費含む	岩盤清掃	m <sup>2</sup>	48.400	
根株筋工 機械併用 かすがい含む		m	35.000	
仮設工		式	1.000	
土のう締切工 62×48 小口並べ	現地採取	m <sup>2</sup>	1.600	
廻排水 径300 3~6ヶ月	据付・撤去,波状管及び網 状管,200~400mm,不要	m	32.000	
準備費				
1. 伐採費				

R 2 徳林 緊急予防 神山町北松尾 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)伐採費				
伐採費		式	1.000	
伐採費	スギ 34本	式	1.000	
伐採費	ヒノキ 2本	式	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置 (洋式)	和式との差額	月	5.500	
安全費				
1. 積上安全費				
(1)積上安全費				
積上安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測 3~6ヶ月		式	1.000	