

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 渡土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (1)			河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)
築堤・護岸					数量増減 摘要
河川土工			式		1
掘削工			式		1
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土 :無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		750
盛土工			式		1
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	m3		50
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		280
路体(築堤)盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		360
法面整形工			式		1
法面整形(切土部)		現場制約:無し,土質:リキ質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		240
法面整形(盛土部)		法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		320

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (1)				河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
残土処理工						
整地		作業区分:残土受け入れ地での処理	式		1	
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		340	
法覆護岸工			m3		340	
作業土工			式		1	
床掘り			式		1	
埋戻し		土質:土砂	m3		270	
基面整正		土質:土砂	m3		60	
			m2		54	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			式		1	
コンクリートブロック基礎		ブロック規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:60cm	m		86	
間知ブロック張		ブロック規格:150kg/個未満各種(m2),裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込コンクリート規格:18-8-25(高炉),遮	m2		586	

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (1)		河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)
目地板		目地板の種類: 瀝青質目地板t=10, 目 地板厚さ: 厚10mm	m2	3
天端コンクリート		コンクリート規格: 18-8-40 (高戸)	m3	7
根固め工			式	1
作業土工			式	1
床掘り		土質: 土砂	m3	180
埋戻し		土質: 土砂	m3	20
根固めブロック工			式	1
消波根固めブロック製作		ブロック種類(型式): 平型ブロック, ブロ ック種類(実質量): 1t	個	244
根固めブロック据付		ブロック種類(型式): 無筋ブロック, ブロッ ク種類(実質量): 1t, ブロック購入: 無し	個	244
消波根固めブロック仮置		ブロック種類(型式): 無筋ブロック, ブロッ ク種類(実質量): 1t	個	244
消波根固めブロック運搬		消波根固めブロック運搬: 2.5t以下, 作 業区分: 積み・荷卸, 積載個数: 10個 , 距離: 2.0km以下	個	244

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (1)			河川改修 築堤・護岸			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
間詰工							
間詰石		石材規格:割栗石(50~150mm)	式		1		
吸出し防止材		材質:合繊不織布,種類:9.8kN/m,厚さ:10mm	m3		17		
構造物撤去工			m2		411		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート取壊し運搬処理			式		1		
仮設工		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		109		
工事用道路工			式		1		
工事用道路盛土		施工幅員:4.0m以上	式		1		
土のう			m3		520		
水替工			袋		260		
			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (1)				河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ポンプ排水		排水量:450以上1300(m <sup>3</sup> /h)未満,排水方法:作業時排水	日		43		
汚濁防止工			式		1		
汚濁防止フェンス		作業区分:設置・撤去	m		20		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		30		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費 (率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (1)				河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等							
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		