

令和2年度

森林基盤整備事業（森林資源循環利用林道整備事業）
R2三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事

数 量 総 括 表
【当初】

徳島県
西部総合県民局農林水産部（三好） 森林整備担当

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工				土工数量計： 1,790m ³
切土 礫質土		式	1.000	小計：388m ³
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m ³	81.000	
埋戻し	機械埋戻し	m ³	68.000	
地山掘削工(切取) 礫質土	機械掘削	m ³	307.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m ³	324.000	
切土法面整形 礫質土	機械法面整形	m ²	85.900	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	小計：1,402m ³
地山掘削工(床堀) 軟岩(I)A	機械掘削	m ³	107.000	
地山掘削工(切取) 軟岩(I)A	機械掘削	m ³	1,295.000	
掘削土積込 軟岩(I)A	機械積込	m ³	1,172.000	
切土法面整形 軟岩(I)A	機械法面整形	m ²	385.200	
盛土		式	1.000	
盛 土	機械敷き均し, 締め固め	m ³	17.000	
捨土		式	1.000	R2起点より7874m 手前の残土処理場 へ
残土運搬 礫質土 L=7.90km	機械運搬	m ³	324.000	
残土運搬 軟岩 I L=7.90km	機械運搬	m ³	1,172.000	
残土処分費		式	1.000	
残土処分費	建設発生土	m ³	1,496.000	市営川崎西谷残土 処理場へ搬出
2. 路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	NO.442～ NO.445+11.0 (L=71.60m)
路面工(コンクリート舗設)	厚さ15cm 18-8-40BB W/C≤60%	m ²	327.700	

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	301.500	
舗装止め丸太工	H170×L2,000mm, 皮むき3方挽き	m	77.600	
均し基礎コンクリート型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	0.600	
みぞ形鋼	厚6×高125×幅65(mm) 13.4kg/m	kg	562.800	
伸縮継目(目地板取付)	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	6.200	
不陸整正		m ²	327.700	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
現場吹付法枠工	モルタル・コンクリート, 梁断面300×300	m	567.600	
ラス張工		m ²	533.900	
水切りモルタル・コンクリート		m ³	9.600	
枠内モルタル吹付工(t=7cm)		m ²	363.600	
植生マット工(自然植生導入型, 植生基材付)	亀甲金網・植物活性材付, アンカ-D16L400, D10L200	m ²	44.500	
モルタル吹付工(t=7cm)		m ²	15.000	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
擁壁工(コンクリート)	重力式(NO.444+1.9~NO.446)	式	1.000	
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	119.200	
基面整正		m ²	57.700	
5. 道路附属施設工				
(1)道路附属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直線部, 直支柱	m	28.500	
ガードレール	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 曲線部(半径30m以下), 直支柱	m	2.000	

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
補強鉄筋 D13mm		ton	0.050	
標識設置工		式	1.000	
カーブミラー	φ800mm	基	1.000	NO.443+16.1(MC.210)
6. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	80.000	
準備費				
1. 準備費				
(1) 伐採費				
伐採費 (スギ)		式	1.000	NO.445~NO.447 (小計:24本)
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
(2) 枝条片付				

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	531.300	
(3)根株処理				
根株処理	起点より5,410m手前の土場に仮置き	式	1.000	起点より5,410m手前の土場に仮置き
根株運搬 L=5.41km		m ³	11.000	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m ³	8.700	
チップ運搬 L=5.41km		m ³	13.800	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	30.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)トイレ設置費				
トイレ設置費	設置期間(196/280日間)	式	1.000	
洋式トイレ設置費(差額)	洋式トイレ(リース)	月	6.600	