

工事数量総括表(ふくじゅ橋)

工事名	R2三土 国道439号(ふくじゅ橋他) 三・東祖谷樫尾 橋梁			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
工場製作工 ふくじゅ橋		式		1		
桁補強材製作工 水平分担構造		式		1		
主桁補強材	A1, A2橋台, 無機ソングリッジ仕様	基		4		
落橋防止装置製作工 水平力分担構造		式		1		
スッパ-材料費	A1橋台, 200kN-M, SGめっき仕様	個		2		
スッパ-材料費	A2橋台, 400kN-F, SGめっき仕様	個		2		
下部工ブラケット材料費	A1橋台、亜鉛メッキ仕様	基		2		
下部工ブラケット材料費	A2橋台、亜鉛メッキ仕様	基		2		
工場純工事費		式		1		
(工場製作原価)		式		1		

工事数量総括表(ふくじゅ橋)

工事名	R2三土 国道439号(ふくじゅ橋他) 三・東祖谷樫尾 橋梁			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
橋梁補修工 ふくじゅ橋		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法 下部工	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法 殻運搬処分含む(コンクリート殻(無筋)) 上部工・下部工	一構造物当り修復延べ体積:0.1m3以上, 材料種類:ポリマーセメント系モルタル, 鉄筋 ケレン・鉄筋防蝕処理:有り	構造物		1		
水切設置工		式		1		
水切設置	軟質PVC W25×H15	m		25		
防護柵部分取替工		式		1		
防護柵部品設置	C種, 塗装	m		1		
防護柵部品撤去	C種	m		1		

工事数量総括表(ふくじゅ橋)

工事名	R2三土 国道439号(ふくじゅ橋他) 三・東祖谷樫尾 橋梁			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
伸縮継手工		式		1		
伸縮装置取替工 橋面防水含む	埋設型	m		8		
地覆目地	シール材(シリコン系),バックアップ材(ウレタンフォーム)	m		2		
舗装部分打替工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装,処分含む	m		12		
舗装版破碎	殻運搬・処分含む(アスファルト殻)	m2		4		
アスファルト舗装	再生密粒度アスファルト混合物(13),厚さ50mm	m2		5		
パラペットはつり工		式		1		
はつり工	殻運搬・処分含む(コンクリート殻(無筋))	m2		1		
塗装塗替工 Rc-III系		式		1		
素地調整	3種	m2		14		

工事数量総括表(ふくじゅ橋)

工事名	R2三土 国道439号(ふくじゅ橋他) 三・東祖谷櫛尾 橋梁			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
下塗 標準膜厚60μm	弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料, 1層, はけ・ローラー	m2		14		
下塗 標準膜厚60μm×2層	弱溶剤性変形エポキシ樹脂塗料, 2層, はけ・ローラー	m2		14		
中塗 標準膜厚30μm	弱溶剤性ふっ素樹脂塗料, 1層, はけ・ローラー	m2		14		
上塗 標準膜厚25μm	弱溶剤性ふっ素樹脂塗料, 1層, はけ・ローラー	m2		14		
面取り加工	R=2mm以上	m		46		
落橋防止装置工		式		1		
水平力分担構造		箇所		4		
縁端拡幅工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(高炉)W/C≤55%	m3		2		
型枠		m2		10		
アンカー筋挿入	SD345D29	本		56		

工事数量総括表(ふくじゅ橋)

工事名	R2三土 国道439号(ふくじゅ橋他) 三・東祖谷櫛尾 橋梁 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
鉄筋	SD345D16	t		0.18			
表面処理	チッピング, 殻運搬・処分含む(コンクリート殻 (無筋))	m2		6			
削孔	φ39	箇所		56			
仮設工		式		1			
吊足場		m2		33			
交通誘導警備員	B	人		26			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
近接調査計測工 ふくじゅ橋	水平力分担構造	組		4			

工事数量総括表(ふくじゅ橋)

工事名	R2三土 国道439号(ふくじゅ橋他) 三・東祖谷櫛尾 橋梁 修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
鉄筋探査 ふくじゅ橋	ブラケットアンカー(縁端拡幅部分)	m2		7.7		
アンカーボルト引抜試験 ふくじゅ橋	ブラケットアンカー	本		2		
アンカーボルト定着長測定 ふくじゅ橋	ブラケットアンカー	本		2		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
(現場原価)		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(ふくじゅ橋)

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 (ふくじゅ橋他) 三・東祖谷櫛尾 橋梁			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事費計		式		1		

工事数量総括表(中峰橋)

工事名	R2三土 国道439号(ふくじゅ橋他) 三・東祖谷樫尾 橋梁			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
橋梁補修工 中峰橋		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法 コンクリート殻運搬処分含む 上部工	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメント系モルタル, 鉄筋 ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
水切設置工		式		1		
水切設置 上部工	軟質PVC W25×H15	m		4		
防護柵部分取替工		式		1		
防護柵部品設置	C種, 塗装	m		4		
防護柵部品撤去	C種	m		4		

工事数量総括表(中峰橋)

工事名	R2三土 国道439号(ふくじゅ橋他) 三・東祖谷樫尾 橋梁			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
伸縮継手工		式		1		
伸縮装置取替工	埋設型	m		11		
橋面防水工		m2		2		
地覆目地	シール材(シリコン系),バックアップ材(ウレタンフォーム)	m		5		
舗装部分打替工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装,処分含む	m		22		
舗装版破碎	殻運搬・処分含む	m2		7		
アスファルト舗装	再精密粒度アスファルト混合物(13),厚さ50mm	m2		7		
石積補修工		式		1		
石積補修	モルタル注入	m2		19		
流木等撤去		m3		5		

工事数量総括表(中峰橋)

工事名	R2三土 国道439号(ふくじゅ橋他) 三・東祖谷樫尾 橋梁			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮締切工	土のう積工	m2		6		
仮設工		式		1		
交通誘導警備員	B	人		26		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(中峰橋)

工事名	R2三土 国道439号(ふくじゅ橋他) 三・東祖谷櫛尾 橋梁 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		