

# 工事数量総括表(山神橋)

工事名	R2三土 国道439号(山神橋他) 三・東祖谷菅生他 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕 橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工 山神橋		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法 殻運搬処分含む(コンクリート殻(無筋)) 上部工・下部工	一構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメント系モルタル, 鉄筋 ケレン・鉄筋防蝕処理:有り	構造物		1		
水切設置工		式		1		
水切設置	軟質PVC W25×H15	m		9		
排水施設工		式		1		
排水管	SUS304 φ102	m		1		
洗掘防止工		式		1		

# 工事数量総括表(山神橋)

工事名	R2三土 国道439号(山神橋他) 三・東祖谷菅生他 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≤60%	m3		1		
型枠		m2		1		
防護柵部分取替工		式		1		
防護柵部品設置	C種, 塗装	m		5		
防護柵部品撤去	C種	m		5		
伸縮継手工		式		1		
伸縮装置取替工 床板防水含む	埋設型	m		8		
地覆目地	シール材(シリコン系),バックアップ材(ウレタンフォーム)	m		3		
舗装部分打替工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装, 処分含む	m		15		
舗装版破碎	殻運搬・処分含む(アスファルト殻)	m2		5		

# 工事数量総括表(山神橋)

工事名	R2三土 国道439号(山神橋他) 三・東祖谷菅生他 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスファルト混合物(13),厚さ50mm	m2		5		
仮設工		式		1		
仮締切工	大型土のう+高密度ポリエチレン管φ300	式		1		
交通誘導警備員	B	人		26		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		



# 工事数量総括表(無名橋(菅生))

工事名	R2三土 国道439号(山神橋他) 三・東祖谷菅生他 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
橋梁補修工 無名橋(菅生)		式		1			
橋梁地覆補修工		式		1			
地覆構造物とりこわし	殻運搬・処理含む(コンクリート殻(鉄筋))	m3		0.4			
コンクリート削孔	φ16, L=100	箇所		100			
下地処理工	チップング	m2		4			
鉄筋 注入材含む	鉄筋規格:SD345D13	t		0.05			
コンクリート 型枠含む	形状寸法:W=300mm, H=100mm, コンクリート 規格:21-12-25(20)(高炉)	m3		0.4			
ひび割れ補修工		式		1			
充てん工法 下部工	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1			
表面保護工		式		1			

# 工事数量総括表(無名橋(菅生))

工事名	R2三土 国道439号(山神橋他) 三・東祖谷菅生他 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表面含侵工 上部工		m2		6		
断面修復工		式		1		
左官工法 殻運搬処分含む(コンクリート殻(無筋)) 上部工・下部工	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメント系モルタル, 鉄筋 ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
水切設置工		式		1		
水切設置 上部工	軟質PVC W25×H15	m		10		
防護柵部分取替工		式		1		
防護柵設置工	C種(ベースプレート), 塗装	m		14		
防護柵部品撤去	C種	m		14		
伸縮継手工		式		1		
伸縮装置取替工		m		8		
橋面防水工		m2		2		

# 工事数量総括表(無名橋(菅生))

工事名	R2三土 国道439号(山神橋他) 三・東祖谷菅生他 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
地覆目地	シール材(シリコン系),バックアップ材(ウレタンフォーム)	m		2		
舗装部分打替工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装,処分含む	m		16		
舗装版破碎	殻運搬・処分含む(アスファルト殻)	m2		5		
アスファルト舗装	再精密粒度アスファルト混合物(13),厚さ50mm	m2		5		
仮設工		式		1		
吊足場		m2		31		
単管足場		掛m2		53		
交通誘導警備員	B	人		56		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(無名橋(菅生))

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 (山神橋他) 三・東祖谷菅生他 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
鉄筋探査 下向き 無名橋(菅生)		m2		4			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 工事数量総括表(無名橋(栗枝渡))

工事名	R2三土 国道439号(山神橋他) 三・東祖谷菅生他 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
橋梁補修工 無名橋(栗枝渡)		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法 上部工・下部工	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法 殻運搬処分含む(コンクリート殻(無筋)) 上部工・下部工	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメント系モルタル, 鉄筋 ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
水切設置工		式		1		
水切設置	軟質PVC W25×H15	m		5		
防護柵部分取替工		式		1		
防護柵部品設置	C種, 塗装	m		15		
防護柵部品撤去	C種	m		15		

# 工事数量総括表(無名橋(栗枝渡))

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 (山神橋他) 三・東祖谷菅生他 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通誘導警備員	B	人		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

