

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 上名西宇線 三・山城上名 道路改良工事 (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		10		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		10		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		6		
残土等処分		m3		6		
軽量盛土工		式		1		
軽量盛土工		式		1		
軽量盛土	単位体積重量:0.35kN/m3, 圧縮強度: 120N/mm2	m3		214		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 上名西宇線 三・山城上名 道路改良工事 (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
壁面材	コンクリートパネル:t=6cm	m2		113		
タイロッド	SD345 D19 溶融亜鉛メッキ	m		41		
保護コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) t=15cm	m3		15		
暗渠排水材	t=22mm, W=350mm, @2.0m	m		56		
壁面取付足場	単管足場	掛m2		140		
雨養生シート		m2		215		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 [地覆コンクリート]		式		1		
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3		15		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.77		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		40		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 上名西宇線 三・山城上名 道路改良工事(着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10mm	m2		1		
間詰コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3		1		
場所打擁壁工 [小口止]		式		1		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		1		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		9		
コンクリート工		式		1		
張コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		31		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		10		
埋戻し	最小埋戻幅1m未満	m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 上名西宇線 三・山城上名 道路改良工事 (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		4		
残土等処分		m3		4		
場所打水路工		式		1		
現場打水路[1号側溝]	18-8-25(高炉)	m		2		
現場打水路[2号側溝]	18-8-25(高炉)	m		9		
側溝蓋	蓋種類:C2-B300	枚		23		
道路付帯工		式		1		
階段工		式		1		
階段	18-8-40(高炉)	箇所		1		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 上名西宇線 三・山城上名 道路改良工事(着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ロープ・金網	柵高:3m,規格・仕様:ロープ 本数:10本, 厚メッキ:無し	m		10		
支柱	中間支柱,規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		3		
支柱	端末支柱,規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		2		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m		13		
現場発生品運搬		回		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		4		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		0.1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 上名西宇線 三・山城上名 道路改良工事 (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		11		
排水構造物撤去工		式		1		
蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	枚		23		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4		
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.01		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 上名西宇線 三・山城上名 道路改良工事(着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未 満,曲線部補正:無	m		29		
ガードレール補強筋	SD345 D13	箇所		14		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: 設置・撤去	m2		27		
仮設舗装	表層40mm(再生密粒度アスファルト混合物1 3)	m2		6		
土のう	ガードレール支柱詰合	袋		122		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 上名西宇線 三・山城上名 道路改良工事 (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員 [B]		人日		42		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		4.8		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 上名西宇線 三・山城上名 道路改良工事 (着手日選択型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			