

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工 事（1）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
海岸土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		340		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		340		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		5		
作業土工		式		1		
床堀り	土砂, 標準	m3		230		
床堀り	土砂, 上記以外(小規模)	m3		10		
埋戻し	土砂, 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3		110		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工 事（1）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し	土砂, 上記以外(小規模)	m3		10		
基面整正		m2		78		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		440		
残土等処分		m3		440		
護岸工		式		1		
石積(張)工 練石積		式		1		
練石積	雑割石	m2		21		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 基礎コンクリート		式		1		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッ シャラン40~0, 敷厚:0.15m	m2		49		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工 事（1）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.4m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		10		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		53		
場所打擁壁工 1号もたれ式擁壁		式		1		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュヤン40~0, 敷厚:0.2m	m2		81		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コ	m3		109		
足場	安全ネット:無し	掛m2		170		
吸出し防止材	材質: , 種類:300×300, 厚さ:t=10mm	m2		2		
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュヤン40~0	m3		71		
水抜パイプ	管径・管種類:VP φ 65, フィルター:無し	m		17		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		11		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		190		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 今津坂野海岸 (今津地区) 阿南・那賀川 海岸整備工 事 (1)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
天端被覆工		式		1		
コンクリート被覆工 平張コンクリート		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッ クシャーン40~0, 敷厚:0.15m	m2		13		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0, 目地板厚さ:厚10mm	m2		0.3		
裏法被覆工		式		1		
コンクリート被覆工 1号裏法覆工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		76		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッ クシャーン40~0, 敷厚:0.15m	m2		380		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		380		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工 事（1）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		70		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		110		
法面整形		m2		90		
碎石舗装	RC-40, t=100mm	m2		182		
仮水路工		式		1		
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m		9		
土のう		袋		344		
土のう	大型土のう	袋		155		
遮水シート		m2		206		
交通管理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工 事（1）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		



# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 2阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工 事（1）			事業区分 工事区分	海岸整備 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
河川維持		式		1		
堤防養生工		式		1		
伐木除根工		式		1		
伐木・伐竹（複合）	樹木・竹の区分 樹木密集度：伐木（中）	m2		500		
伐木伐竹運搬		m2		500		
処分費		m2		500		
清掃工		式		1		
塵芥処理工		式		1		
散在塵芥処理	収集・集積	千m2		0.5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		



# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工 事（1）	事業区分 工事区分	海岸整備 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		