

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工 事（2）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
海岸土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		390		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		390		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂, 標準	m3		200		
床掘り	土砂, 上記以外(小規模)	m3		20		
埋戻し	土砂, 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3		90		
埋戻し	土砂, 上記以外(小規模)	m3		20		
基面整正		m2		74		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工 事（2）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		480		
残土等処分		m3		480		
護岸工		式		1		
石積(張)工 練石積		式		1		
練石積	雑割石	m2		8		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 基礎コンクリート		式		1		
基礎材	基礎材規格(碎石の場合等)：再生クラッ クシャーン40～0, 敷厚：0.15m	m2		60		
コンクリート	擁壁の種類：小型擁壁, 擁壁の平均高 さ：0.4m, コンクリート規格：18-8-40(高炉) , 養生費：一般養生, コンクリート夜間割増：	m3		13		
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2		64		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工 事（2）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工 1号もたれ式擁壁		式		1		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッ クシャラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		73		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.55m, コンクリート規格: 18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	m3		101		
足場	安全ネット:無し	掛m2		160		
吸出し防止材	材質: , 種類:300×300, 厚さ:t=10m m	m2		2		
裏込砕石	砕石規格:再生クラックシャラン40~0	m3		67		
水抜パイプ	管径・管種類:VP φ 65, フィルター:無し	m		17		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0, 目地板厚さ:厚10mm	m2		10		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		180		
天端被覆工		式		1		
コンクリート被覆工 平張コンクリート		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工 事（2）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		13		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッ シャラン40~0, 敷厚:0.15m	m2		64		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0, 目地板厚さ:厚10mm	m2		1		
裏法被覆工		式		1		
コンクリート被覆工 1号裏法覆工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		78		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッ シャラン40~0, 敷厚:0.15m	m2		390		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		390		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工 事（2）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m ³		30		
法面整形		m ²		30		
仮水路工		式		1		
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m		8		
土のう		袋		327		
土のう	大型土のう	袋		147		
遮水シート		m ²		196		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工 事（2）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工 事（2）			事業区分 工事区分	海岸整備 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
河川維持		式		1		
堤防養生工		式		1		
伐木除根工		式		1		
伐木・伐竹（複合）	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐木(中)	m2		500		
伐木伐竹運搬		m2		500		
処分費		m2		500		
清掃工		式		1		
塵芥処理工		式		1		
散在塵芥処理	収集・集積	千m2		0.5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工 事（2）	事業区分 工事区分	海岸整備 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		