

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		10			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
土材料	RC-40	m3		20			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
石・ブロック積(張)工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		8			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm	m		9			
コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック(控え35cm)	m2		32			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		11			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2			
天端コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m		10			
水止コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		10			
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1			
道路付帯工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		4			
坂路工		式		1			
坂路		箇所		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		0.9			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.9			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.9			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (B)		人日		30			
舗装		式		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		63			
補強筋	SD345 D13	箇所		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			