

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号 神・神領 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		m3		451			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		30			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		400			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		520			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2徳土 国道438号 神・神領 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		140			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号 BBorN	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		75			
カルバート工		式		1			
プレキャストカルバート工		式		1			
プレキャストボックス 1工区	内幅:1.8m, 内高:1.8m	m		7			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		26			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号 神・神領 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事用道路盛土 設置・撤去	施工幅員:4.0m以上	m3		180			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: 設置	m2		4.5			
仮設舗装		m2		152			
防球フェンス撤去		m		61			
仮橋・仮栈橋工		式		1			
仮設防護柵		m		40			
土留・仮締切工		式		1			
土のう	耐候性:短期1年	袋		86			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		22			
防護施設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2徳土 国道438号 神・神領 道路改良工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮囲い	作業区分:設置,基礎形式:基礎,高さ:2m	m		60		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		0.5		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号 神・神領 道路改良工事 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			