

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鴨島神山線 神・阿野地ノ平 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		60			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		1			
積込(ル-ス)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		80			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鴨島神山線 神・阿野地ノ平 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 L=49.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80		
残土等処分		m3		80		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		30		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		30		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
場所打杭工		式		1		
場所打杭 仮設工	杭径:424mm, 杭長(設計長):9.5m	本		8		
場所打杭(材料費) 仮設工		t		7.1		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鴨島神山線 神・阿野地ノ平 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m ³		114			
鉄筋		t		0.06			
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m ³		3			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
鋼材切断	鋼材規格(種類他):H鋼杭(H300~H400)	箇所		9			
コンクリート取壊し運搬処理 L=5.5km以下	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m ³		5			
H鋼撤去スクラップ		t		1.4			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m ³		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鴨島神山線 神・阿野地ノ平 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土のう 大型土のう	耐候性:短期1年	袋		30			
土留・仮締切工		式		1			
足場(アッカー)		空m3		130			
横矢板	横矢板材質:杉, 横矢板厚さ:0.05m	m2		33			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鴨島神山線 神・阿野地ノ平 道路改良工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			