

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 建治谷川 徳・入田 河川工事 (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		160			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		170			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		180			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 土砂	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170			
土砂等運搬 土砂	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170			
護岸基礎工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 建治谷川 徳・入田 河川工事 (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		230			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
基礎工		式		1			
現場打基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		15			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック (滑面) 控35cm	m2		56			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		29			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(普通)	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 建治谷川 徳・入田 河川工事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
小口止コンクリート 2号小口止工	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
足場工	枠組足場	掛m2		9		
足場工	単管傾斜足場	掛m2		1		
根継工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		12		
型枠	無筋構造物	m2		19		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1		
差筋		t		0.03		
チップング		m2		6		
削孔		孔		52		
擁壁護岸工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 建治谷川 徳・入田 河川工事 (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
小型擁壁	高さ:0.6m以上0.8m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉), 施工歩掛項目:法止壁	m3		2			
重力式擁壁 1号擁壁 左岸	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
重力式擁壁 1号擁壁 右岸	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		6			
もたれ式擁壁	高さ:3.5m, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉), 施工歩掛項目:もたれ式擁壁	m3		37			
裏石積		m2		56			
護岸付属物工		式		1			
1号吐出工		式		1			
1号管渠	HP φ 300	m		2			
1号集水枡	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	基		1			
フラップゲート バンド式	7ル製 φ 300, バンド=SUS304, HP用, 許容水深2.5m	基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 建治谷川 徳・入田 河川工事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
2号吐出工		式		1		
フラップゲート バンド式	アルミ製φ600, バンド=SUS304, HP用, 許容水深2.5m	基		1		
すり付け工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		9		
型枠	無筋構造物	m2		14		
目地材	目地材の種類:瀝青繊維質目地材t=10	m2		1		
裏石積		m2		15		
基礎砕石		m2		3		
足場工	単管傾斜足場	掛m2		14		
嵩上工		式		1		
天端工嵩上げ	t=100	m		18.7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 建治谷川 徳・入田 河川工事 (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		72			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 工事車両進入路	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		110			
工事用道路盛土撤去 工事車両進入路	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		110			
土のう 製作・設置・撤去		袋		43			
工事用道路盛土 工事用坂路	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		100			
工事用道路盛土撤去 工事用坂路	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		100			
土のう 製作・設置・撤去		袋		22			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 建治谷川 徳・入田 河川工事 (着手日指定型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土のう 撤去		袋		87		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

