

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 鳴門池田線 上板・西分滝ノ宮 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		40			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		40			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードハイツ)		m		9			
組立歩道工		式		1			
組立歩道工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 鳴門池田線 上板・西分滝ノ宮 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基礎コンクリート		式		1			
組立歩道	材料規格:組立歩道	m		26			
作業土工		式		1			
埋戻し		m3		10			
土砂処分費		m3		40			
土砂等運搬		m3		40			
床掘り		m3		10			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		20			
交通誘導警備員 B		人日		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 鳴門池田線 上板・西分滝ノ宮 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:100mm	m		2			
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		2			
道路修繕		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 鳴門池田線 上板・西分滝ノ宮 歩道工事	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路新設・改築 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				