

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (1) (着手日 指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
擁壁工		式		1		
場所打杭工		式		1		
場所打杭 [23, 24] (モルタル別途)	杭径:495mm, 杭長(設計長):16.5m	本		2		
場所打杭 [21, 22, 33~35] (モルタル別途)	杭径:495mm, 杭長(設計長):17.5m	本		5		
場所打杭 [36~44] (モルタル別途)	杭径:495mm, 杭長(設計長):18m	本		9		
場所打杭 [25~32] (モルタル別途)	杭径:495mm, 杭長(設計長):19.5m	本		8		
場所打杭 [45~47] (モルタル別途)	杭径:495mm, 杭長(設計長):17.5m	本		3		
杭モルタル	高炉1:3	m3		33		
やぐら設置撤去		式		1		
足場		空m3		1,260		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (1) (着手日 指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		120		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
伐採・除根		m2		340		
木根等処分費 [伐採木] 30t L=61km		式		1		
木根等処分費 [根株] 10t L=61km		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (1) (着手日指定型)	事業区分	工事区分	道路新設・改築	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		