

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (3) (着手日 指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
擁壁工		式		1		
場所打杭工		式		1		
場所打杭 [1~4] (モルタル別途)	杭径:495mm, 杭長(設計長):19m	本		4		
場所打杭 [5~12] (モルタル別途)	杭径:495mm, 杭長(設計長):22m	本		8		
場所打杭 [13~16] (モルタル別途)	杭径:495mm, 杭長(設計長):19m	本		4		
杭モルタル	高炉1:3	m3		26		
やぐら設置撤去		式		1		
足場		空m3		1,100		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (3) (着手日 指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
伐採・除根		m2		250		
木根等処分費 [伐採木] 20t L=61km		式		1		
木根等処分費 [根株] 10t L=61km		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波士 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (3) (着手日指定型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		