

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 水道施設修繕工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
施設整備		式		1			
給水設備工		式		1			
作業土工		式		1			
管路掘削	土質:土砂	m3		20			
管路埋戻	土質:流用土	m3		4			
管路埋戻	土質:砂(クッション用)	m3		9			
管路埋戻	土質:再生クラッシャーランRC-30	m3		9			
発生土運搬	土質:土砂	m3		20			
残土処分	土質:土砂	m3		20			
給水管路工		式		1			
配水管材料費	φ 100	m		61			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 水道施設修繕工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
配水管施工費	φ100	m		61			
L型ブラケット金具	SUS304, 65×65	個		11			
基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60 %	箇所		1			
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60 %	箇所		1			
園路広場整備工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤工 市道, 駐車場	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		8			
上層路盤(歩道部) ベンガラ舗装	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		1			
表層(車道・路肩部) 市道, 駐車場	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混 合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.	m2		8			
ベンガラ舗装(歩道部)	材料種類:材料規格:密粒度アスファルト混 合物(13)ベンガラ, 舗装厚:30mm, 平均 幅員:1.4m未満	m2		1			
土系舗装工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 水道施設修繕工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
上層路盤工(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		4		
固化材入真砂土舗装	仕上り厚:40mm	m2		4		
石材系舗装工		式		1		
小舗石舗装	路盤材料の種類:RC-40, 路盤の仕上り厚:0mm, 小舗石の種類:ビッコ石(再利用), 小舗石の規格:100mm×100mm,	m2		7		
区画線工		式		1		
外側線	白色実線. W=15cm	m		1		
中央線	黄色実線. W=15cm	m		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		45		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 水道施設修繕工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		17		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm以下	m2		21		
ブロック舗装撤去工		式		1		
石材ブロック舗装撤去	種類:ヒノコ石, 再利用	m2		6		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
建設汚泥処理		m3		0.2		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 水道施設修繕工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設配水管工		式		1		
仮設ホリェレン管撤去	φ 40	m		240		
仮設舗装工		式		1		
仮舗装	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚さ:40mm, 施工幅員:1.4m 未満	m2		8		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
通水試験		m		66		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 水道施設修繕工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
水質検査		回		2		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		