

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 川田川 吉・山川恵下他 緊急河川維持工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホヱンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 以上10,000m3未満	m3		6,200			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6,200			
処分		t		11,160			
根固め工		式		1			
捨石工		式		1			
捨石	石材規格:現地採取石	m3		1,100			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 川田川 吉・山川恵下他 緊急河川維持工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
伐木竹		式		1			
除草工		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 川田川 吉・山川恵下他 緊急河川維持工事 (3)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		