

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 志度山川線 (瀬詰大橋) 吉・山川三島 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(400m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		1,490			
殻運搬(路面切削)	殻種別: アスファルト切削殻	m3		74			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		74			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		1,490			
橋梁付属物工		式		1			
排水施設工		式		1			
排水管	排水管径: 42.7mm, 床版厚さ: 230mm	箇所		36			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 志度山川線 (瀬詰大橋) 吉・山川三島 橋梁補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
既設排水管削孔	削孔径:18mm	孔		32			
橋梁補修工		式		1			
橋面防水工		式		1			
シート系防水	作業区分:補修	m2		1,490			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		45			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 志度山川線 (瀬詰大橋) 吉・山川三島 橋梁補修工事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
建設機械運搬費		台		2			
技術管理費		式		1			
鉄筋探査		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			