工事数量総括表(本01)

工事名 R 2 吉土 志度山川線(瀬詰大橋) 阿波・阿波前島 橋梁補修工 事			事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕						
		式		1		
舗装工				1		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		式		1		
路面切削工						
		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c					
	m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:有り	m2		2, 620		
dell New John (19th mer) (my Wol)		1112		2, 620		
殼運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻					
		m3		131		
殼処分	殻種別:アスファルト殻					
		m3		131		
オーバーレイエ						
		式		1		
		I		1		
表層(車道·路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(
	13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2, 620		
橋梁付属物工						
		式		1		
排水施設工		-				
DI ANNERS II						
		式		1		
排水管	排水管径: 42.7mm, 床版厚さ: 230mm					
		箇所		62		

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名 R 2 吉土 志度山川線(瀬詰大橋) 阿波・阿波前島 橋梁補修工 事			事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
既設排水管削孔	削孔径:18mm					
		孔		56		
橋梁補修工						
		式		1		
橋面防水工						
		式		1		
シート系防水	作業区分:補修					
		m2		2, 620		
仮設工						
		式		1		
交通管理工						
		式		1		
交通誘導警備員						
		人目		50		
直接工事費						
		式		1		
共通仮設						
		式		1		
共通仮設費						
		式		1		
運搬費						
		式		1		

- 2 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名 R 2 吉土 志度山川線(瀬詰大橋) 事	阿波・阿波前島 橋梁補修工			事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
建設機械運搬費						
		台		2		
LLA Art - wro oth				2		
技術管理費						
		式		1		
鉄筋探査						
		式		1		
共通仮設費 (率計上)						
		式		1		
純工事費						
		式		1		
現場管理費						
		式		1		
工事原価						
		式		1		
一般管理費等						
		式		1		
工事価格						
		式		1		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1		
工事費計						
		式		1		

- 3 - 徳島県