

工事数量総括表(本01)

工事名	R2企総管 川口ダム 見学コース整備工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
見学コース整備		式		1			
川口発電所		式		1			
転落防止柵設置	H=1,100 ベースプレートタイプ	m		74			
転落防止柵撤去	H=900 建込タイプ	m		69			
注意看板設置		箇所		2			
ダム管理事務所		式		1			
手すり設置		m		47			
電灯設備設置	埋込型下面開放W190 昼白色 非調光 グレア抑制 器具光束：3,200lm FLR110形×1灯用 L1,257mm程度	台		13			
電灯設備設置	埋込型下面開放W190 昼白色 非調光 器具光束：5,000lm FLR110形×1灯用 L2,463mm程度	台		13			
電灯設備撤去	埋込型W190×L2,463mm型	台		19			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企総管 川口ダム 見学コース整備工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
電灯設備撤去	埋込型W190×L1, 257mm型	台		1			
運搬処理		式		1			
現場発生品支給品運搬	鉄	回		1			
発生材料運搬処分費	照明器具	t		0.2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

