見積参考資料

工事名　Ｒ２徳土　徳島環状線他　藍・住吉他　防護柵工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部１
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（１）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　徳島環状線他　藍・住吉他　防護柵工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:0.8m,作業区分:土中建込	m	98				単　1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔		孔	50				単　2号
殻運搬処理		m3	0.51				単　3号
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1				
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:200mm,車止めﾎﾟｽﾄ長さ:850mm,土中用,茶色	本	4				単　4号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:両面　φ100 ﾎﾞﾙﾄ式 ,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本未満	本	5				単　5号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　徳島環状線他　藍・住吉他　防護柵工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	10				単　6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	転落(横断)防止柵	柵高:0.8m,作業区分:土中建込	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)設置工	土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,無,50m以上100m未満,無	m	1			単　7号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔	110以上128mm未満	孔	1			単　8号
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕,人力積込,無し,2.5km以下,全ての費用	m3	1				
処分費(m3)			m3	1			単　9号	
合計								
単価							円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:200mm,車止めﾎﾟｽﾄ長さ:850mm,土中用,茶色	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めﾎﾟｽﾄ		設置,全ての費用	本	1				
合計								
単価							円／本	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	視線誘導標	視線誘導標規格:両面　φ100 ﾎﾞﾙﾄ式,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付,手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式,標準,10本未満,無,無	本	1			単　10号
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　11号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	防護柵(横断･転落防止柵)設置工	土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,無,50m以上100m未満,無	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工 土中建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式		m	100			
防護柵(P種) 歩車道境界用(土中建込)Gp-Cp-2E		m	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔	110以上128mm未満	単位	孔	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ		個	2.9			
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		日	5.2			
発動発電機運転		日	5.2			単　12号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／孔

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付,手間+材料費,両面,反射 体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式,標準,10本未 満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射　φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	発動発電機運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L	11			
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA		日	1.3			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ２徳土　徳島環状線他　藍・住吉他　防護柵工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001110002	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	3kVA	日	3.38	2,173	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	2t積級	供用日	0.062	297	
M002015008	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	2.6	2,600	
	合計額				5,070	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ２徳土　徳島環状線他　藍・住吉他　防護柵工事			
名称	規格	単位	単価	備考
ﾎﾞﾗｰﾄﾞ(車止めﾎﾟｰﾙ)	弾性ｶﾊﾞｰ車止め(芯材L1200) φ200×H850 茶色	本	33,800	
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1,840	運搬距離　Ｌ＝2.5km以下

工事名：Ｒ２徳土　徳島環状線他　藍・住吉他　防護柵工事

数　量　総　括　表						
工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
防護柵工						
	防止柵工					
		横断防止柵	H=800, 土中用 Gp-Cp-2E	m	98.0	塗装（景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)）
		ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔	φ110以上128mm未満	孔	50.0	
		殻運搬処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.51	0.0102m3/孔×50孔
	車止めﾎﾟｽﾄ工					
		車止めﾎﾟｽﾄ	土中用 φ200, H=850 弾性車止め	本	4.0	茶色
道路付属施設工						
	道路付属物工					
		視線誘導標	両面反射φ100, ﾎﾞﾙﾄ式	本	5.0	防護柵取付

Ｒ２徳土　徳島環状線他　藍・住吉他　防護柵工事　数量計算書

番号	路線名	施工箇所	横断防止柵 (m)	車止めﾎﾟｽﾄ (本)	視線誘導標 (本)
1	徳島環状線	板野郡藍住町住吉千鳥ヶ浜37-1	60.0		
2	松茂吉野線	板野郡北島町中村字長池51-7地先(中村交差点)	26.0		
3	徳島引田線	板野郡藍住町東中富脇傍示22-7	6.0	3.0	
4	富吉久木線	徳島市川内町榎瀬543地先			5.0
5	一般国道438号	徳島市東大工町3丁目16地先	6.0	1.0	
	合計		98.0	4.0	5.0