

工事数量総括表(本01)

工事名	R2徳土 国道438号他 徳・上八万他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		3.6			
歩車道境界ブロック撤去 殻運搬処分含む		m		3.6			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高0.8m, 作業区分:土中建込, 景観色(ダークブラウン)	m		78			
アスファルト削孔		孔		40			
殻運搬処理		m ³		0.41			
道路付属施設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号他 徳・上八万他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路付属物工		式		1			
視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射 φ100 コンクリート建込, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含む), 施工規模:10本未満	本		7			
道路鋸	道路鋸規格:縁石鋸(両面, 貼付式), 施工区分:小型鋸, 施工規模:10個以上30個未満	個		13			
車線分離標	車線分離標規格:φ80 H=650, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本以上30本未満	本		10			
横断歩道橋工		式		1			
横断歩道橋補修工		式		1			
既設タイル取壊し 殻運搬処分含む		m2		2.7			
タイル舗装	ノンスリップタイル 300×300	m2		2.7			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号他 徳・上八万他 防護柵工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	道路維持・修繕 道路修繕	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	数量増減	摘要
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			