

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号他 徳・元町他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工 歩道部		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:30mm	m		4.5			
舗装版破碎(小規模) 殻運搬処分含む	舗装版種別:スファルト版	m2		2.3			
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.	m2		2.3			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:0.8m, 作業区分:土中建込	m		84			
アスファルト削孔		孔		43			
殻運搬処理		m3		0.48			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2徳土 国道438号他 徳・元町他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
車止めポスト		式		1			
車止めポスト コンクリート建込式	車止めポスト径:200mm, 車止めポスト長さ:850mm, 茶色	本		4			
車止めポスト 土中式	車止めポスト径:200mm, 車止めポスト長さ:850mm, 茶色	本		3			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
車線分離標	車線分離標規格:φ80 H=650, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	本		3			
車線分離標撤去	既設撤去. 施工区分:穿孔式・1本脚, 施工規模:10本未満	本		3			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号他 徳・元町他 防護柵工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			