

R2馬耕 地すべり つるぎ北家賀道上 排水ボーリング工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 水抜きボーリング工				
(1)水抜きボーリング工	8号			
水抜きボーリング	φ66, 礫質土	m	292.800	
ボーリングマシン移設		回	1.000	
水抜きボーリング	φ66, 軟岩 I	m	37.200	
保孔管挿入	無孔管	m	66.000	
保孔管挿入	有孔管	m	264.000	
土工		箇所	1.000	
残土処理 (土砂)		m ³	3.000	
孔口処理工		箇所	1.000	
流末処理工		箇所	1.000	
足場工		空m ³	23.000	
(2)水抜きボーリング工	9号			
水抜きボーリング	φ66, 礫質土	m	264.000	
ボーリングマシン移設		回	1.000	
水抜きボーリング	φ66, 軟岩 I	m	36.000	
保孔管挿入	無孔管	m	60.000	
保孔管挿入	有孔管	m	240.000	
土工		箇所	1.000	
残土処理 (土砂)		m ³	3.000	
孔口処理工		箇所	1.000	
流末処理工		箇所	1.000	
足場工		空m ³	13.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工	8号排水ボーリング工			

R 2馬耕 地すべり つるぎ北家賀道上 排水ボーリング工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
資材運搬		式	1.000	
(2)仮設工	9号排水ボーリング工			
資材運搬		式	1.000	