

見積参考資料

工事名 R2企総管 松茂駐車場 監視カメラ設 備取替工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 企総管 松茂駐車場 監視カメラ設備取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1				
地下駐車場電気設備		式	1				
CCTV装置		式	1				
監視カメラ設備		式	1				内 1号
機器単体費計(工場製作原価)		式	1				
電気設備		式	1				
地下駐車場電気設備工		式	1				
CCTV装置設置工		式	1				
カメラ装置据付		式	1				内 2号
ITV架据付		式	1				内 3号
機器収納盤取付		式	1				内 4号
配管・配線工		式	1				
埋設標識シート敷設	型式(文字入力):150mm,規格(文字入力):ダブル 水抜き穴無し	m	6				単 1号 敷2号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 企総管 松茂駐車場 監視カメラ設備取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管配管		式	1				内 5号
管内配線	EM-CE8mm2-2C	m	74				単 2号 数1号
管内配線	UTP-5e-4P 屋外用	m	718				単 3号 数1号
CCTV装置撤去工		式	1				
カメラ装置撤去		式	1				内 6号
ITV架撤去		式	1				内 7号
配管・配線撤去工		式	1				
管内配線撤去	EM-CE8mm2-2C	m	74				単 4号 数3号
管内配線撤去	EM-CEE1.25mm2-3C	m	86				単 5号 数3号
管内配線撤去	S-5C-FB	m	684				単 6号 数3号
土木工事		式	1				
作業土工		式	1				内 8号
基礎工		式	1				内 9号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 企総管 松茂駐車場 監視カメラ設備取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コア抜き (配管用)		式	1				内 10号
撤去品処理費		式	1				
撤去品処理費(売却代)		式	1				内 11号
撤去品処理費		式	1				内 12号
直接経費		式	1				
機械経費		式	1				内 13号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
保安機材賃料		式	1				内 14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 企総管 松茂駐車場 監視カメラ設備取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費		式	1					
機器間接費		式	1					
技術者間接費		式	1					
機器管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	監視カメラ設備							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
屋外固定型ネットワークカメラ (カメラハウジング、取付金具含)		台	8				見積	
延長アダプタ		台	4				見積	
液晶ディスプレイ 21.5型		台	1				見積	
ネットワークレコーダ (マウス含)		台	1				見積	
無停電電源装置		台	1				見積	
プロトコルハンドラ		台	1				見積	
ITV架 (棚板等含)		架	1				見積	
機器収納盤 1 (アンカーボルト含)		面	1				見積	
機器収納盤 2 (アンカーボルト含)		面	1				見積	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	カメラ装置据付	カメラ装置 IP, 新設, 補正なし	台	1				単 7号
	CCTV装置調整	カメラ装置 IP, 補正なし	台	1				単 8号
	CCTV装置据付	カメラ装置 IP, 新設, 補正あり	台	7				単 9号
	CCTV装置調整	カメラ装置 IP, 補正あり	台	7				単 10号
	ターミナルキャップ G22		個	8				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	ITV架据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
各種情報設備据付	収容架, 新設, 補正なし	架	1				単 11号
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付	ルータ, 新設, 補正なし	台	1				単 12号
各種情報設備調整	ルータ, 補正なし	台	1				単 13号
CCTV制御装置増設	VTR/HDDレコーダ, 補正なし	台	1				単 14号
監視制御装置調整(CCTV)	監視制御装置, 補正なし	架	1				単 15号
CCTV制御装置据付	モニタTV 床(卓上)固定, 新設, 補正なし	台	1				単 16号
CCTV制御装置調整	モニタTV, 補正なし	台	1				単 17号
小容量無停電電源装置据付・調整	新設, 補正なし	台	1				単 18号
既設機器再取付		式	1				単 19号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	機器収納盤取付							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	自立型分電盤取付	自立型分電盤, 新設	面	2				単 20号
	延長アダプタ取付		式	1				単 21号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	波付硬質合成樹脂管配管							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	構内地中 50mm以下, 新設, FEP 30mm, 1条, 30%	m	21				単 24号 数2号
	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	構内地中 50mm以下, 新設, FEP 40mm, 1条, 30%	m	4				単 25号 数2号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	カメラ装置撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
CCTV装置据付	カメラ装置, 撤去(不使用), 補正なし	台	1				単 28号
CCTV装置据付	カメラ装置, 撤去(不使用), 補正あり	台	7				単 29号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	ITV架撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
各種情報設備据付	収容架, 撤去(不使用), 補正なし	架	1				単 30号
既設機器取り外し		式	1				単 31号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号		作業土工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	3.1				数6号		
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	2.9				数6号		
整地	敷均し(ルース), 標準	m3	0.2				数6号		
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号		基礎工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.2				数7号		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	2				数7号		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュャ ン 40~0, 全ての費用	m2	0.6				数7号		
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	コア抜き（配管用）							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
手はつり（配管貫通口）		か所	6					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	撤去品処理費（売却代）							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
非鉄スクラップ 2号銅線		kg	18.7					
鉄スクラップ へび-H3		t	0.1					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	撤去品処理費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
金属くず		t	0.1				数5号
廃プラスチック		t	0.1				数5号
ガラスくず		t	0.1				数5号
廃棄物運搬費 1t, 10kmまで		車	1				
廃棄物運搬費(有価物含む) 1t, 20kmまで		車	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	機械経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 8時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 8時間	時間					単 34号 8h×3日
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	保安機材賃料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードフェンス賃料 (基本料) 1, 810×1, 800mm		台	4				
ガードフェンス賃料 1, 810×1, 800mm		台日	60				
合計							

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	埋設標識シート敷設	型式(文字入力):150mm,規格(文字入力):ダブル 水抜き穴無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	1			単 22号 数2号	
	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	0.02			単 23号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	管内配線	EM-CE8mm2-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 26号	
	EM-CE8mm2-2C		m	1				
	雑材料 特定項目の%		式	1				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	管内配線	UTP-5e-4P 屋外用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ツイストペアLANケーブル配線		m	1			単 27号	
	UTP-5e-4P 屋外用		m	1				
	雑材料 特定項目の%		式	1				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	管内配線撤去	EM-CE8mm2-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 32号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	管内配線撤去	EM-CEE1.25mm2-3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 33号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	管内配線撤去	S-5C-FB	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 33号
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	CCTV装置据付	カメラ装置 IP, 新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	CCTV装置調整	カメラ装置 IP, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	CCTV装置据付	カメラ装置 IP, 新設, 補正あり	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	CCTV装置調整	カメラ装置 IP, 補正あり	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	各種情報設備据付	収容架, 新設, 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人					
	電気通信技術員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/架

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	各種(サーバ・プリンタ)情報設備据付	ルータ, 新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	各種情報設備調整	ルータ, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	CCTV制御装置増設	VTR/HDDレコーダ, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	監視制御装置調整(CCTV)	監視制御装置, 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/架

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	CCTV制御装置据付	モニタTV 床(卓上)固定, 新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	CCTV制御装置調整	モニタTV, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	小容量無停電電源装置据付・調整	新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人					
	電気通信技術員		人					
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	既設機器再取付	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	電話応答(通報)装置据付	電話応答通報装置, 新設, 補正なし	架	1			単 35号
	電話応答(通報)装置調整	電話応答通報装置, 補正なし	架	1			単 36号
	合計						

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	自立型分電盤取付	自立型分電盤, 新設	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人					
	電工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/面

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート 150mm×50m 2倍		巻	1				
	合計							
	単価							円/巻

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	構内地中 50mm以下, 新設, FEP 30mm, 1条, 30%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
波付硬質ホリエチレン電線管 FEP 30mm			m	100				
附属品費			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	ツイストペアLANケーブル配線		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
間接労務費 労務費の%			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	CCTV装置据付	カメラ装置, 撤去(不使用), 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	CCTV装置据付	カメラ装置, 撤去(不使用), 補正あり	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	各種情報設備据付	収容架, 撤去(不使用), 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/架

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	既設機器取り外し		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電話応答(通報)装置据付	電話応答通報装置, 撤去(再使用), 補正なし	架	1				単 41号
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	高所作業車[トラック架装・伸縮フ [○] ーム] ハ [○] スケツト型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 8時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 8時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	4.2				
	高所作業車[トラック架装・伸縮フ [○] ーム] ハ [○] スケツト型 12m×200kg×2名	供用日当り運転時間:8h, 運転日当 り運転時間:8h	時間					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	電話応答(通報)装置据付	電話応答通報装置, 新設, 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人					
	電気通信技術員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/架

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	電話応答(通報)装置調整	電話応答通報装置, 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/架	

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	CCTV制御装置増設	映像分配器, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	CCTV制御装置調整	映像分配器, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	CCTV制御装置増設	映像分配器, 補正あり	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	CCTV制御装置調整	映像分配器, 補正あり	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	電話応答(通報)装置据付	電話応答通報装置, 撤去(再使用), 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人					
	電気通信技術員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/架

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 2 企総管 松茂駐車場 監視カメラ設備取替工事					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	0. 003	30	
M000101012	ブルドーザー [普通・排出ガス対策型(1次基準)]	15t級	供用日	0	8	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	供用日	0. 266	2, 386	
M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	24	37, 440	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0. 13	66	
	合計額				39, 930	

見積単価一覧表

R2企総管 松茂駐車場 監視カメラ設備取替工事

No.	品名	規格	単位	単価(円)	備考
1	屋外固定型ネットワークカメラ	カメラハウジング, ワイヤー付取付金具含む	台	260,000	
2	液晶ディスプレイ	21.5型	台	49,700	
3	ネットワークレコーダー	マウス含む	台	742,000	
4	ブロードバンドルーター		台	60,200	
5	無停電電源装置		台	49,200	
6	ITV架	棚板2枚、無停電電源装置用ラックマウント金具、マウントアングル、マウントレール、ブランクパネル含む	架	616,000	屋内自立型機器収納ラック
7	機器収納盤1	アンカーボルト含む	面	573,000	屋外防水型収納盤
8	機器収納盤2	アンカーボルト含む	面	511,000	屋外防水型収納盤
9	延長アダプタ		台	30,400	
10	ケーブル	UTP5e 0.5-4P 屋外用	m	299	
11	処分費(金属くず)		t	0	運搬距離 L=11.3km
12	処分費(廃プラスチック)		t	22,700	運搬距離 L=4.9km
13	処分費(ガラスくず)		t	5,640	運搬距離 L=4.9km

数 1 号

数 量 計 算 書

新設配線							
名 称	位 置	種 別	算 式	小 計	単 位	計	摘 要
ボリレン絶縁耐燃性ボリンスケープル EM-CE8mm2-2C	分電盤 ～管理室ITV架	管内配線	$1.2+26.1+29.0+15.5+1.7$	73.5	m		図3
	計			73.5	m	74	
ツイステドLANケーブル 屋外用 UTP-5e-4P 屋外用	管理室ITV架 ～カメラ1	管内配線	$4.5+2.4+3.0$	9.9	m		
	管理室ITV架 ～カメラ2	管内配線	$1.7+15.5+13.5+0.7+3.0$	34.4	m		
	管理室ITV架 ～カメラ3	管内配線	$0.7+19.8+17.8+0.7+3.0$	42.0	m		
	管理室ITV架 ～カメラ4	管内配線	$1.7+15.5+29.0+26.1+4.6+0.7+3.0$	80.6	m		
	管理室ITV架 ～機器収納盤1	管内配線	$1.7+15.5+29.0+26.1+3.0+1.2$	76.5	m		
	機器収納盤1 ～カメラ5	管内配線	$1.2+3.0+51.0+3.0+0.7+3.0$	61.9	m		
	管理室ITV架 ～機器収納盤1	管内配線	$1.7+15.5+29.0+26.1+3.0+1.2$	76.5	m		
	機器収納盤1 ～カメラ6	管内配線	$1.2+3.0+51.0+6.0+0.7+3.0$	64.9	m		
	管理室ITV架 ～機器収納盤1	管内配線	$1.7+15.5+29.0+26.1+3.0+1.2$	76.5	m		
	機器収納盤1 ～機器収納盤2	管内配線	$1.2+3.0+51.0+24.4+2.8+1.2$	83.6	m		
	機器収納盤2 ～カメラ7	管内配線	$1.2+2.8+32.5+55.9+0.7+3.0$	96.1	m		
	管理室ITV架 ～カメラ8	管内配線	$9.3+2.4+3.0$	14.7	m		
	計			717.6	m	718	

数 2 号

数 量 計 算 書

新設配管							
名 称	位 置	種 別	算 式	小 計	単 位	計	摘 要
波付硬質合成樹脂管 FEP30mm	HH-1 ～機器収納盤1	地中	$(3.0+1.2) \times 3$	12.6	m		図3
	HH-3 ～機器収納盤2	地中	$(2.8+1.2) \times 2$	8.0	m		
	計			20.6	m	21	
波付硬質合成樹脂管 FEP40mm	HH-1 ～機器収納盤1	地中	$3.0+1.2$	4.2	m		
	計			4.2	m	4	
埋設標識シート 150mm、ダブル	HH-1 ～機器収納盤1		3.0	3.0	m		
	HH-3 ～機器収納盤2		2.8	2.8	m		
	計			5.8	m	6	

数 3 号

数 量 計 算 書

撤去配線							
名 称	位 置	種 別	算 式	小 計	単 位	計	摘 要
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル EM-CE8mm2-2C	分電盤 ～管理室ITV架	管内配線	$1.2+26.1+29.0+15.5+1.7$	73.5	m		図4
	計			73.5	m	74	
制御用ポリ絶縁耐燃性ポリシースケーブル EM-CEE1.25mm2-3C	管理室ITV架 ～カメラ1	管内配線	$4.5+2.4+3.0$	9.9	m		
	管理室ITV架 ～カメラ2	管内配線	$1.7+15.5+13.5+0.7+3.0$	34.4	m		
	管理室ITV架 ～カメラ3	管内配線	$0.7+19.8+17.8+0.7+3.0$	42.0	m		
	計			86.3	m	86	
同軸ケーブル S-5C-FB	管理室ITV架 ～カメラ1	管内配線	$4.5+2.4+3.0$	9.9	m		
	管理室ITV架 ～カメラ2	管内配線	$1.7+15.5+13.5+0.7+3.0$	34.4	m		
	管理室ITV架 ～カメラ3	管内配線	$0.7+19.8+17.8+0.7+3.0$	42.0	m		
	管理室ITV架 ～カメラ4	管内配線	$1.7+15.5+29.0+26.1+4.6+0.7+3.0$	80.6	m		
	管理室ITV架 ～カメラ5	管内配線	$1.7+15.5+29.0+26.1+51.0+3.0+0.7+3.0$	130.0	m		
	管理室ITV架 ～カメラ6	管内配線	$1.7+15.5+29.0+26.1+51.0+6.0+0.7+3.0$	133.0	m		
	管理室ITV架 ～カメラ7	管内配線	$1.7+15.5+29.0+26.1+51.0+24.4+32.5+55.9+0.7+3.0$	239.8	m		
	管理室ITV架 ～カメラ8	管内配線	$9.3+2.4+3.0$	14.7	m		
計			684.4	m	684		

数 4 号

数 量 計 算 書

撤去品重量(売却代)							
名 称	位 置	種 別	算 式	小 計	単 位	計	摘 要
2号銅線	EM-CE8mm2-2C		$8mm^2 \times 10^{-6} \times (-6) \times 2本 \times 74m \times 8890kg/m^3 = 10.526kg$	10.53	kg		数3
	EM-CEE1.25mm2-3C		$1.25mm^2 \times 10^{-6} \times (-6) \times 3本 \times 87m \times 8890kg/m^3 = 2.900kg$	2.90	kg		
	S-5C-FB		$\{(1.05/2)^2 \times 3.14 \times 685m \times 10^{-6}\} \times 1条 \times 8890kg/m^3 = 5.270kg$	5.27	kg		
	計			18.70	kg	18.7	
ヒート-H3	機器収納ラック(t=2,3) 背面		$1.5m \times 0.57m \times 18.06kg/m^2 = 15.441kg$	15.44	kg		図1
	側面		$(1.5m \times 0.63m) \times 2面 \times 18.06kg/m^2 = 34.133kg$	34.13	kg		
	上下		$(0.57m \times 0.63m) \times 2面 \times 18.06kg/m^2 = 12.971kg$	12.97	kg		
	計			62.54	kg		
				0.06	t	0.1	

数 5 号

数 量 計 算 書

撤去品重量								
名 称	位 置	種 別	算 式	小 計	単 位	計	摘 要	
カメラ	監視カメラ設備		金属くず+廃プラスチック+ガラスくず (3.25kg+2.86kg+0.39kg)×8台	52.00	kg			
ディスプレイモニター	監視カメラ設備		金属くず+廃プラスチック+ガラスくず 3.45kg+3.04kg+0.41kg	7.80	kg			
デジタルレコーダ	監視カメラ設備		金属くず+廃プラスチック+ガラスくず 1.47kg+1.88kg+0kg	3.35	kg			
カメラコントローラ	監視カメラ設備		金属くず+廃プラスチック+ガラスくず (1.67kg+2.13kg+0kg)×2台	7.60	kg			
ファン電源ユニット	監視カメラ設備		金属くず+廃プラスチック+ガラスくず (0.88kg+1.12kg+0kg)×2台	4.00	kg			
	計			74.75	kg	74.8		
金属くず	監視カメラ設備		26.8kg+3.45kg+1.47kg+3.34kg+1.76kg	36.82	kg			
	計			36.82	kg			
				0.04	t	0.1		
廃プラスチック	監視カメラ設備		22.88kg+3.04kg+1.88kg+4.26kg+2.24kg	34.30	kg		数4号	
	EM-CE8mm2-2C		ケーブル重量-銅重量 0.29kg/m×74m=10.53kg=10.93kg	10.93	kg			
	EM-CEE1.25mm2-3C		ケーブル重量-銅重量 0.11kg/m×87m=2.90kg=6.67kg	6.67	kg			
	S-5C-FB		ケーブル重量-銅重量 0.063kg/m×685m=5.27kg=37.885kg	37.89	kg			
	計			89.79	kg			
				0.09	t	0.1		
ガラスくず	監視カメラ設備		3.12kg+0.41kg+0kg+0kg+0kg	3.53	kg			
	計			3.53	kg			
				0.0035	t	0.1		

数 6 号

数 量 計 算 書

土木工事								
名 称	位 置	種 別	算 式	小 計	単 位	計	摘 要	
床掘り	FEP		幅0.5m×深さ0.7m×延長(2.8+3.0)m	2.10	m3		図2	
床掘り	基礎		1.2×0.8×0.5=0.48m3 0.48×2箇所=0.96m3	0.96	m3			
	計			3.06	m3	3.1		
埋戻し	FEP		2.10m3	2.10	m3		図2	
埋戻し	基礎		0.96-(0.7×0.3×0.5)×2箇所=0.75m3	0.75	m3			
	計			2.85	m3	2.9		
整地	基礎		0.96-0.75=0.21m3	0.21	m3			
	計			0.21	m3	0.2		

