

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐川 牟・中村 河床掘削工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 山積0.8m3	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		1,450			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 10t車	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,450			
残土等処分		m3		1,450			
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
伐木・伐竹(複合)		m2		2,300			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐川 牟・中村 河床掘削工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
伐木伐竹運搬		m2		2,300			
木くず処分		t		5			
根株処分		t		1			
仮設工		式		1			
工事用道路撤去		式		1			
盛土撤去		m3		277			
大型土のう撤去		袋		61			
ガードパイプ撤去・設置		m		8			
残土運搬処分		m3		277			
残土運搬処分		m3		277			
廃プラ運搬処分		t		0.1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐川 牟・中村 河床掘削工事 (1)			事業区分 工事区分	河川改修 河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
ヒューム管運搬		t		5.8			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		32			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐川 牟・中村 河床掘削工事 (1)	事業区分 工事区分	河川改修 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		