工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　瀬戸撫養線　鳴・瀬戸明神他　道路照明設備工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気設備		式		1		
道路照明設備工		式		1		
道路照明設備設置工		式		1		
道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管テーパーポール,規格(文字入力):鋼管テーパーポール　亜鉛メッキ,高さ:8m	基		2		
材料費	道路照明灯交換,灯具交換,光電式点滅器交換	基		2		
材料費 (灯具のみ)	灯具交換,光電式自動点滅器交換	基		18		
照明器具設置	型式(文字入力):ＬＥＤ灯具,規格(文字入力):0.5cd/m2	台		2		
照明器具設置 (灯具のみ)	型式(文字入力)：ＬＥＤ灯具,規格(文字入力)：0.5cd/m2	台		18		
照明灯基礎設置工		式		1		
照明灯基礎設置 水切ｺﾝｸﾘｰﾄ含む		箇所		2		
道路照明設備撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　瀬戸撫養線　鳴・瀬戸明神他　道路照明設備工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路照明灯撤去	型式（文字入力）：独立式, 規格（文字入力）：支柱, 灯具	基		2		
道路照明灯撤去 (灯具のみ)	型式（文字入力）：灯具, 規格（文字入力）：灯具	基		18		
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):支柱他	式		1		
処分費 (金属くず他)		t		0.3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 Ａ：昼間		人日		4		
交通誘導警備員 Ｂ：昼間		人日		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　瀬戸撫養線　鳴・瀬戸明神他　道路照明設備工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		