工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　志度山川線（瀬詰大橋）　阿波・阿波前島他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		1,174		
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		587		
溶融式区画線 減速帯	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 20cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		200		
溶融式区画線 速度表示50	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		74		
溶融式区画線 速度落せ	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		33		
溶融式区画線 路側帯(青)	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚2.0mm,排水性舗装:無し	m		1,174		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　志度山川線（瀬詰大橋）　阿波・阿波前島他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	A,B	人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		