

R 2 馬林 緊総治山 つるぎ町小谷 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工(本堤)	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	184.700	
型枠工(本堤)		m ²	108.800	
型枠工(本堤)	角材式残存型枠工	m ²	75.100	
型枠工(放水路)		m ²	3.400	
打継面清掃		m ³	184.700	
コンクリート工(間詰)	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	10.500	
型枠工(間詰)		m ²	33.700	
裏石積工(間詰)	割栗石5~15cm, BB18-8-40 W/C≤60%	m ²	21.700	
円形型枠(紙製)	内径500mm 厚7.1mm 長 4000mm	本	3.000	
足場工(キャットウォーク)		m	59.600	
水平打継目鉄筋	SD345 D22 L=2.403m	本	142.000	
昇降ステップ	30SW-RF	個	33.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm× 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
土工		式	1.000	
土砂掘削	礫質土	m ³	105.000	
軟岩掘削	軟岩 I	m ³	131.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	5.000	
岩盤掘削面整形		m ²	58.000	
2. 伏工				
(1)伏工				
伏工	植生マット	式	1.000	

R 2 馬林 緊総治山 つるぎ町小谷 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
植生マット工	亀甲金網併用肥料袋付き アンカー仕様L=300	m ²	3,400.000	
3. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工 (索道工)		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
元支柱施設		箇所	1.000	
簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
2. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	