工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　国道３１８号（道の駅「どなり」）　阿波・土成宮川内 施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
施設整備工		式		1		
身障者用施設工		式		1		
身障者用カーポート基礎		基		6		
身障者用カーポート材料費		基		1		
身障者用カーポート組立･設置		基		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り 【基礎部】	土質:土砂	m3		31		
埋戻し 【基礎部】	土質区分:土砂, 土質:流用土	m3		22		
場所打擁壁工 【駐車場スロープ】		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　国道３１８号（道の駅「どなり」）　阿波・土成宮川内 施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.15m	m2		6		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:0.2m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸ	m3		1.2		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		5		
道路修繕		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		25		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		25		
残土等処分		m3		25		
舗装工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　国道３１８号（道の駅「どなり」）　阿波・土成宮川内 施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	m		25		
舗装版切断汚泥運搬処分		t		0.03		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		71		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		4		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		4		
下層路盤	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:200mm	m2		71		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	m2		71		
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		71		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　国道３１８号（道の駅「どなり」）　阿波・土成宮川内 施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 【車止めブロック】	ﾌﾞﾛｯｸ規格:再利用L=600	m		4.8		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	柵高:0.85m,作業区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m		6.4		
手摺り材料費	φ60.5,L=3200*2	式		1		
標識工		式		1		
小型標識工		式		1		
標識柱	柱規格:単柱式 径60.5,柱長さ:2.3m ,施工規模:2基以下	基		1		
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚		1		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　国道３１８号（道の駅「どなり」）　阿波・土成宮川内 施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		64		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		5		
道路付属施設工		式		1		
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式		1		
ｹｰﾌﾞﾙ配管	管規格:FEP30,土質区分:土砂,管径:30mm	m		8		
構造物撤去工		式		1		
縁石撤去工		式		1		
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 【車止めブロック】	再利用区分:再利用	m		7.2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 昼間:Ｂ		人日		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　国道３１８号（道の駅「どなり」）　阿波・土成宮川内 施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		