

## R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事 数量総括表

| 工種・種別・細別   | 規格              | 単位             | 数量        | 備考 |
|------------|-----------------|----------------|-----------|----|
| 1. 土工      |                 |                |           |    |
| (1)掘削工     |                 |                |           |    |
| 掘削         |                 | m <sup>3</sup> | 1,090.000 |    |
| 掘削         |                 | m <sup>3</sup> | 295.000   |    |
| 積込 (ルーズ)   |                 | m <sup>3</sup> | 1,380.000 |    |
| (2)路体盛土工   |                 |                |           |    |
| 発生土路体      | 構造物周辺           | m <sup>3</sup> | 10.000    |    |
| 発生土路体      | B<1.0m          | m <sup>3</sup> | 3.000     |    |
| 発生土路体      | 1.0m≦B<2.5m     | m <sup>3</sup> | 4.000     |    |
| (3)路床盛土    |                 |                |           |    |
| 発生土路床      | 構造物周辺           | m <sup>3</sup> | 44.000    |    |
| 発生土路床      | B<1.0m          | m <sup>3</sup> | 28.000    |    |
| 発生土路床      | 1.0m≦B<2.5m     | m <sup>3</sup> | 15.000    |    |
| 発生土路床      | 2.5m≦B<4.0m     | m <sup>3</sup> | 4.000     |    |
| (4)整形仕上げ工  |                 |                |           |    |
| 法面整形       |                 | m <sup>2</sup> | 768.000   |    |
| (5)作業残土処理工 |                 |                |           |    |
| 土砂等運搬      |                 | m <sup>3</sup> | 1,470.000 |    |
| 作業残土処理     |                 | m <sup>3</sup> | 1,470.000 |    |
| 2. 法面工     |                 |                |           |    |
| (1)植生工     |                 |                |           |    |
| 植生マット      |                 | m <sup>2</sup> | 751.000   |    |
| (2)法枠工     |                 |                |           |    |
| 吹付枠        | コンクリート, 300×300 | m <sup>2</sup> | 111.000   |    |
| 鉄筋挿入工      | SD345 D19       | 本              | 21.000    |    |
| 3. 擁壁工     |                 |                |           |    |
| (1)作業土工    |                 |                |           |    |

## R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事 数量総括表

| 工種・種別・細別  | 規格                     | 単位              | 数量      | 備考 |
|-----------|------------------------|-----------------|---------|----|
| 床掘り       |                        | m <sup>3</sup>  | 407.000 |    |
| 埋戻        | 構造物周辺                  | m <sup>3</sup>  | 44.000  |    |
| 埋戻        | B<1.0m                 | m <sup>3</sup>  | 13.000  |    |
| 基面整正      |                        | m <sup>2</sup>  | 103.000 |    |
| (2)現場打擁壁工 | 1号重力式擁壁工               |                 |         |    |
| コンクリート    | 18-8-40(高炉B) W/C65%    | m <sup>3</sup>  | 48.000  |    |
| 型枠        |                        | m <sup>2</sup>  | 143.000 |    |
| 基礎碎石      | 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | m <sup>2</sup>  | 76.000  |    |
| 目地板       | 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm     | m <sup>2</sup>  | 5.000   |    |
| 水抜きパイプ    |                        | 箇所              | 22.000  |    |
| (3)現場打擁壁工 | 2号重力式擁壁工               |                 |         |    |
| コンクリート    | 18-8-40(高炉B)           | m <sup>3</sup>  | 8.000   |    |
| 型枠        |                        | m <sup>2</sup>  | 17.000  |    |
| 基礎碎石      | 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | m <sup>2</sup>  | 7.200   |    |
| 水抜きパイプ    |                        | 箇所              | 2.000   |    |
| 足場        | 単管傾斜                   | 掛m <sup>2</sup> | 17.000  |    |
| (4)舗装止工   |                        |                 |         |    |
| コンクリート    | 18-8-40(高炉B)           | m <sup>3</sup>  | 2.600   |    |
| 型枠        |                        | m <sup>2</sup>  | 26.000  |    |
| 基礎碎石      | 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | m <sup>2</sup>  | 9.800   |    |
| 目地板       | 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm     | m <sup>2</sup>  | 0.200   |    |
| (5)補強土壁工  |                        |                 |         |    |
| 補強土壁      |                        | m <sup>2</sup>  | 71.000  |    |
| 暗渠排水      |                        | 式               | 1.000   |    |
| 4. 路面排水工  |                        |                 |         |    |
| (1)側溝工    |                        |                 |         |    |
| L型側溝      |                        | m               | 126.000 |    |

## R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事 数量総括表

| 工種・種別・細別  | 規格      | 単位             | 数量     | 備考 |
|-----------|---------|----------------|--------|----|
| 横断排水      | 2号横断排水工 | m              | 4.000  |    |
| (2)集水柵工   |         |                |        |    |
| 集水柵       | 2号取合側溝  | 箇所             | 1.000  |    |
| 集水柵       | 2号集水柵   | 箇所             | 1.000  |    |
| 5. 付帯施設工  |         |                |        |    |
| (1)境界工    |         |                |        |    |
| 境界杭       |         | 本              | 16.000 |    |
| (2)安全施設工  |         |                |        |    |
| ガードレール    | C-2B    | m              | 64.000 |    |
| ガードレール    | C-4E    | m              | 42.000 |    |
| 6. その他    |         |                |        |    |
| (1)準備費    |         |                |        |    |
| 共通仮設(積上げ) |         |                |        |    |
| 準備費       |         |                |        |    |
| 伐開・除根     |         | ha             | 0.140  |    |
| 木根等処分     |         | m <sup>3</sup> | 63.000 |    |
| (2)技術管理費  |         |                |        |    |
| 技術管理費     |         |                |        |    |
| 原位置試験費    |         |                |        |    |
| 平板載荷試験    | 50KN以内  | 回              | 1.000  |    |
| 簡易支持力試験   |         | 箇所             | 3.000  |    |