

見積参考資料

工事名 R2三耕 広域 阿讃三好 三野路床1工
事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好2
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP コンクリート」における、「8)コンクリート規格」の「W/C」については、以下のように読み替えるものとする。

- ・W/C65% → W/C60%
- ・W/C60% → W/C55%

本工事の積算は、令和2年5月1日以降に適用する土地改良工事積算基準(臨時改定)に基づいている。

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 (三好)
事業名	広域農道整備事業
地区名	阿讃三好 地区
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事
施工場所	三好市三野町太刀野山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 2 年 3 月
単価期適用年月	令和 2 年 7 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

項目名	内 容
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】※R2.5.1～
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

工事別工事名：R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・掘削工	1.000	式		
・ ・路体盛土工	1.000	式		
・ ・路床盛土	1.000	式		
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・作業残土処理工	1.000	式		
・法面工	1.000	式		
・ ・植生工	1.000	式		
・ ・法枠工	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・ ・作業土工	1.000	式		
・ ・現場打擁壁工 1号重力式擁壁工	1.000	式		

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・掘削工	1.000	式			
掘削	1,090.000	m3			単A B単 1号
掘削	295.000	m3			単A B単 2号
積込 (ルーズ)	1,380.000	m3			単A B単 3号
合 計					
・ ・路体盛土工	1.000	式			
発生土路体 構造物周辺	10.000	m3			単A B単 4号
発生土路体 B<1.0m	3.000	m3			単A B単 5号
発生土路体 1.0m≦B<2.5m	4.000	m3			単A B単 6号
合 計					
・ ・路床盛土	1.000	式			
発生土路床 構造物周辺	44.000	m3			単A B単 7号
発生土路床 B<1.0m	28.000	m3			単A B単 8号
発生土路床 1.0m≦B<2.5m	15.000	m3			単A B単 9号

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
発生土路床 2.5m ≤ B < 4.0m	4.000	m ³			単A B単 10号
合 計					
・ 整形仕上げ工	1.000	式			
法面整形	768.000	m ²			単A B単 11号
合 計					
・ 作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	1,470.000	m ³			単A B単 12号
作業残土処理	1,470.000	m ³			単A B単 13号
合 計					
・ 法面工	1.000	式			
・ 植生工	1.000	式			
植生マット	751.000	m ²			単A B単 14号
合 計					
・ 法枠工	1.000	式			

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
吹付枠 コンクリート, 300×300	111.000	m ²			単A B単 15号
鉄筋挿入工 SD345 D19	21.000	本			単A B単 16号
合 計					
・擁壁工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
床掘り	407.000	m ³			単A B単 17号
埋戻 構造物周辺	44.000	m ³			単A B単 18号
埋戻 B<1.0m	13.000	m ³			単A B単 19号
基面整正	103.000	m ²			単A B単 20号
合 計					
・ ・ 現場打擁壁工 1号重力式擁壁工	1.000	式			
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C65%	48.000	m ³			単A B単 21号
型枠	143.000	m ²			単A B単 22号
基礎碎石 再生クラッシュ RC-40 40~0mm	76.000	m ²			単A B単 23号
目地板 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	5.000	m ²			単A B単 24号
水抜きパイプ	22.000	箇所			単A B単 25号

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計					
・ ・ 現場打擁壁工 2号重力式擁壁工	1.000	式			
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C65%	8.000	m ³			単A B単 26号
型枠	17.000	m ²			単A B単 27号
基礎碎石 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	7.200	m ²			単A B単 28号
水抜きパイプ	2.000	箇所			単A B単 29号
足場 単管傾斜	17.000	掛m ²			単A B単 30号
合 計					
・ ・ 舗装止工	1.000	式			
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C65%	2.600	m ³			単A B単 31号
型枠	26.000	m ²			単A B単 32号
基礎碎石 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	9.800	m ²			単A B単 33号
目地板 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	0.200	m ²			単A B単 34号
合 計					
・ ・ 補強土壁工	1.000	式			

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
補強土壁	71.000	m ²			単A B単 35号
暗渠排水	1.000	式			単A B単 36号
合 計					
・路面排水工	1.000	式			
・ ・側溝工	1.000	式			
L型側溝	126.000	m			単A B単 37号
横断排水 2号横断排水工	4.000	m			単A B単 38号
合 計					
・ ・集水桝工	1.000	式			
集水桝 2号取合側溝	1.000	箇所			単A B単 39号
集水桝 2号集水桝	1.000	箇所			単A B単 40号
合 計					
・付帯施設工	1.000	式			
・ ・境界工	1.000	式			
境界杭	16.000	本			単A B単 41号

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -	1.000	m3			S単 55号
	合計					
	単価					
	*** B単- 2号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカッ, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 56号
	合計					
	単価					
	*** B単- 3号 ***					
	積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 57号
	合計					
	単価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 4号 ***					
	発生土路体 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(II)	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 57号
	合計					
	単価					
	*** B単- 5号 ***					
	発生土路体 B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	路体(狭幅2.5m未満) 1.0m未満, SRハット ⁰ 0.8-1.1t, 粘・礫質土, BH山0.80(平0.60),	1.000	m3			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単- 6号 ***					
	発生土路体 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	路体(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, SR3-4t, 粘・礫質土, BH山0.80(平0.60),	1.000	m3			S単 45号
	合計					
	単価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 7号 ***					
	発生土路床 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(II)	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					
	発生土路床 B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満, 粘・砂礫土, SR ^ハ ト [°] 0.8-1.1t, BH山0.80(平0.60),	1.000	m3			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
	発生土路床 1.0m≤B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, 粘・砂礫土, SR3-4t, BH山0.80(平0.60),	1.000	m3			S単 47号
	合 計					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区					
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事					

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
	発生土路床 2.5m ≤ B < 4.0m		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -,	1.000	m ³			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 11号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m ²			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 12号 ***					
	土砂等運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バック材山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km	1.000	m ³			S単 59号
	以下					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区					
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事					

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単- 13号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分価格	1.000	各単位			S単 34号
	合計					
	単価					
	*** B単- 14号 ***					
	植生マット		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	植生マット工 ヤシ繊維亀甲金網付	1.000	m ²			T単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単- 15号 ***					
	吹付枠 コンクリート, 300×300		m ²		111.000 m ²	当たり算出
	【ラス張工】 枠内吹付, 250m ² 未満, -	111.000	m ²			S単 37号

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名：R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【現場吹付法枠】 モルタル・コンクリート, 300×300, 100m以上250m未満, -, 計上する, 0.023m3, 計上する, 0.90	61.000	m			S単 38号
	0㎡					
	【現場吹付法枠】 モルタル・コンクリート, 300×300, 100m以上250m未満, -, 計上する, 0.023m3, 計上する, 0.60	7.000	m			S単 39号
	0㎡					
	【現場吹付法枠】 モルタル・コンクリート, 300×300, 100m以上250m未満, -, 計上しない, 0.000m3, 計上する, 0.	31.000	m			S単 40号
	900㎡					
	【現場吹付法枠】 モルタル・コンクリート, 300×300, 100m以上250m未満, -, 計上しない, 0.000m3, 計上する, 0.	31.000	m			S単 41号
	300㎡					
	【法面工(植生基材吹付工)】 厚3cm, 250m2未満, -, 45m以下(施工基面上面), 枠内吹付工, 含まない	68.000	㎡			S単 36号
	円形型枠 φ75×4.000, ,	2.000	本			S単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単- 16号 ***					
	鉄筋挿入工 SD345 D19		本		21.000	本 当たり算出
	鉄筋挿入工 現場条件 I	70.000	m			S単 33号
	鉄筋挿入工材料費	1.000	式			T単 5号
	合計					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区					
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事					

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 17号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し	1.000	m3			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 18号 ***					
	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 19号 ***					
	埋戻 B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.100	m ³			S単 57号
	合計					
	単価					
	*** B単- 20号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 61号
	合計					
	単価					
	*** B単- 21号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 68号
	合計					
	単価					
	*** B単- 22号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 71号
	合計					
	単価					
	*** B単- 23号 ***					
	基礎砕石 再生クラッシュ RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cm超20.0cm以下, 再生クラッシュ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S 単 65号
	合計					
	単価					
	*** B単- 24号 ***					
	目地板 目地板(瀝青繊維質板)t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青繊維質板)t=10mm	1.000	m ²			S 単 73号
	合計					
	単価					
	*** B単- 25号 ***					
	水抜きパイプ		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,	0.180	本			S単 19号
	水抜フィルター材 φ65用,,	1.000	個			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単- 26号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 68号
	合計					
	単価					
	*** B単- 27号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 71号
	合計					
	単価					
	*** B単- 28号 ***					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	基礎碎石 再生クラッシュ RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cm超20.0cm以下,再生クラッシュ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 65号
	合計					
	単価					
	*** B単- 29号 ***					
	水抜きパイプ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,	0.250	本			S単 19号
	水抜フィルター材 φ65用,,	1.000	個			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単- 30号 ***					
	足場 単管傾斜		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,	1.000	掛m ²			S単 50号
	合計					
	単価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 31号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 69号
	合計					
	単価					
	*** B単- 32号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S単 72号
	合計					
	単価					
	*** B単- 33号 ***					
	基礎碎石 再生クラッシュ RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下, 再生クラッシュ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 66号
	合計					
	単価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 34号 ***					
	目地板 目地板(瀝青繊維質板)t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青繊維質板)t=10mm	1.000	m ²			S単 73号
	合計					
	単価					
	*** B単- 35号 ***					
	補強土壁		m ²		71.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し、締固め、	124.000	m ³			S単 64号
	壁面材組立工	71.000	m ²			T単 6号
	天端組立工	32.000	m			T単 7号
	補強土壁材料費	1.000	式			T単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単- 36号 ***					
	暗渠排水		式		1.000 式	当たり算出
	吸出防止材(暗渠集排水材) t10mm×W300mm, 490kN/m ² 以上, 長繊維ポリエステル系不織布, ,	18.000	m			S単 24号

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 要	34.000	m			S単 75号
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 200~400mm, 要	1.900	m			S単 76号
	SP フィルター材 フィルター材敷設, 単粒度砕石 4号 30-20	8.600	m ³			S単 77号
	吸出防止材 t3cm, 長繊維ポリエステル系不織布,,	72.000	m ²			S単 25号
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm, GS-3 線径4.0mm 網目13cm, 割栗石 (詰石用) 15~20cm	2.000	m			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 37号 ***					
	L型側溝		m		10.000 m	当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 基礎砕石有り, 350 鉄筋コンクリートL形(550×155×600)	10.000	m			S単 74号
	SP 基面整正 基面整正	6.000	m ²			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 38号 ***					
	横断排水 2号横断排水工		m		4.000 m	当たり算出

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%,	0.700	m ³			S単 70号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	6.000	m ²			S単 72号
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,	2.800	m ²			S単 67号
	鋼製蓋 横断300用	4.000	m			T単 3号
	SP 基面整正 基面整正	2.800	m ²			S単 61号
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm, GS-3 線径4.0mm 網目13cm, 割栗石 (詰石用)	2.000	m			S単 63号
	15~20cm					
	合計					
	単価					
	*** B単- 39号 ***					
	集水桝 2号取合側溝		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%,	0.200	m ³			S単 70号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	2.200	m ²			S単 72号
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,	1.100	m ²			S単 67号
	合計					
	単価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 40号 ***					
	集水桝 2号集水桝		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%,	0.300	m ³			S単 70号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.900	m ²			S単 72号
	SP 基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下, 再生クラッシュ RC-40 40~0mm,	0.900	m ²			S単 67号
	コルゲートフリューム A形, 400×400	1.000	m			T単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単- 41号 ***					
	境界杭		本		1.000 本	当たり算出
	コンクリート境界杭設置 根固可有	1.000	本			T単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単- 42号 ***					
	ガードレール C-2B		m		64.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	64.000	m			S単 48号

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.265	ton			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単- 43号 ***					
	ガードレール C-4E		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない	1.000	m			S単 49号
	合計					
	単価					
	*** B単- 44号 ***					
	伐開・除根		ha		1.000 ha	当たり算出
	刈払工 チェンソー, 0~40	1.000	ha			S単 51号
	集積工 樹木, 疎生, 集積	1.000	ha			S単 52号
	合計					
	単価					
	*** B単- 45号 ***					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	木根等処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好	1.000	空m3			S単 53号
	建設廃材 木くず(根株)	1.000	空m3			S単 35号
	合計					
	単価					
	*** B単- 46号 ***					
	平板載荷試験 50KN以内		回		1.000 回	当たり算出
	平板載荷試験 50KN以内, ,	1.000	箇所			S単 31号
	業務報告書作成(その他) 1, A-4 以下, 100, 0, A-4 以下, 薄手(黒文字入)	1.000	式			S単 54号
	合計					
	単価					
	*** B単- 47号 ***					
	簡易支持力試験		箇所		3.000 箇所	当たり算出
	簡易支持力試験	3.000	箇所			S単 32号
	業務報告書作成(その他) 1, A-4 以下, 100, 0, A-4 以下, 薄手(黒文字入)	1.000	式			S単 54号
	合計					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(II)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(II)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%			0.100		
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	法面工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 7号 ***					
	補助アンカーピン		本		1.000 各単位	当たり算出
	補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	止め釘		本		1.000 各単位	当たり算出
	止め釘 L=150mm ワッシャ付, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	止め釘 L=150mm ワッシャ付	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
	円形型枠		本		1.000 各単位	当たり算出
	円形型枠 φ75×4.000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	円形型枠 φ75×4.000	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 10号 ***					
	異形鋼棒ロックボルト		m		1.000 各単位	当たり算出
	異形鋼棒ロックボルト SD345 D19(メッキ付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	異形鋼棒ロックボルト SD345 D19(メッキ付き)	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 11号 ***					
	スペーサー		個		1.000 各単位	当たり算出
	スペーサー D19用(メッキ付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	スペーサー D19用(メッキ付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 12号 ***					
	シース		個		1.000 各単位	当たり算出
	シース D19用(メッキ付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	シース D19用(メッキ付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 13号 ***					
	ワッシャー		個		1.000 各単位	当たり算出
	ワッシャー D19用(メッキ付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ワッシャー D19用(メッキ付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 14号 ***					
	ナット		個		1.000 各単位	当たり算出
	ナット D19用(メッキ付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ナット D19用(メッキ付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 15号 ***					
	頭部キャップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	頭部キャップ 防錆材含む,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	頭部キャップ 防錆材含む	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 16号 ***					
	角座金		枚		1.000 各単位	当たり算出
	角座金 150×150×9φ45(メッキ付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	角座金 150×150×9φ45(メッキ付き)	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 17号 ***					
	普通ポルトランドセメント		m3		1.000 各単位	当たり算出
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋(m3算出),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋(m3算出)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 18号 ***					
	混和材		L		1.000 各単位	当たり算出
	混和材 高性能減水剤, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	混和材 高性能減水剤	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 19号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 20号 ***					
	水抜フィルター材		個		1.000 各単位	当たり算出
	水抜フィルター材 φ65用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水抜フィルター材 φ65用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 21号 ***					
	天端調整鉄筋補強材		ユニット		1.000 各単位	当たり算出
	天端調整鉄筋補強材 W1,800×L2,000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	天端調整鉄筋補強材 W1,800×L2,000	1.000	ユニット			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 22号 ***					
	鉄筋補強材		ユニット		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋補強材 W1,800×L2,000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	鉄筋補強材 W1,800×L2,000	1.000	ユニット			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名：R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 23号 ***					
	吸出防止材 (水平排水材)		m		1.000 各単位	当たり算出
	吸出防止材 (水平排水材) t10mm×W300mm, 490kN/m2以上, 長繊維ホ [®] リエステル系不織布, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分					
	2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	吸出防止材 (水平排水材) t10mm×W300mm, 490kN/m2以上, 長繊維ホ [®] リエステル系不織布	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 24号 ***					
	吸出防止材 (暗渠集排水材)		m		1.000 各単位	当たり算出
	吸出防止材 (暗渠集排水材) t10mm×W300mm, 490kN/m2以上, 長繊維ホ [®] リエステル系不織布, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分					
	2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	吸出防止材 (暗渠集排水材) t10mm×W300mm, 490kN/m2以上, 長繊維ホ [®] リエステル系不織布	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 25号 ***					
	吸出防止材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	吸出防止材 t3cm,長繊維ホ [®] リエステル系不織布,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	吸出防止材 t3cm,長繊維ホ [®] リエステル系不織布	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 26号 ***					
	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)		組		1.000 各単位	当たり算出
	鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×400×55,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×400×55	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 27号 ***					
	コルゲートU字フリューム		m		1.000 各単位	当たり算出
	コルゲートU字フリューム A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm (めっき) ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分					
	2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	コルゲートU字フリューム A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm (めっき)	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 28号 ***					
	コンクリートアンカー		本		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリートアンカー 径10,長さ80,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分					
	2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	コンクリートアンカー 径10,長さ80	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 29号 ***					
	コンクリート境界杭		本		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート境界杭 徳島県型 12cm×12cm×90cm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	コンクリート境界杭 徳島県型 12cm×12cm×90cm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 30号 ***					
	生コンクリート(高炉B)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 31号 ***					
	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	当たり算出
	平板載荷試験 50KN以内, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	平板載荷試験 50KN以内	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 32号 ***					
	簡易支持力試験		箇所		1.000 各単位	当たり算出
	簡易支持力試験			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	簡易支持力試験	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 33号 ***					
	鉄筋挿入工		m		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋挿入工 現場条件 I			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 市場単価コード					
	2) 規格	現場条件 I				
	3) 単価の入力					
	鉄筋挿入工 現場条件 I	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 34号 ***					
	処分価格		各単位		1.000 各単位	当たり算出
	処分価格			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 地域資材単価コード					
	2) 資材規格					
	3) 単価の入力					
	処分価格	1.000	各単位			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 35号 ***					
	建設廃材		空m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 木くず(根株)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	木くず(根株)				
	3)単価の入力					
	建設廃材 木くず(根株)	1.000	空m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 36号 ***					
	【法面工(植生基材吹付工)】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工(植生基材吹付工)】 厚3cm, 250m2未満, 一, 45m以下(施工基面上面), 枠内吹付工, 含まない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格・仕様	厚3cm				
	2)施工規模	250m2未満				
	3)時間的制約	—				
	4)法面垂直高	45m以下(施工基面上面)				
	5)作業区分	枠内吹付工				
	6)ス・アンカーピンの設置	含まない				
	植生基材吹付工 厚3cm	0.960	m ²			

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 37号 ***					
	【ラス張工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【ラス張工】 枠内吹付, 250m ² 未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)吹付区分	枠内吹付				
	2)施工規模	250m ² 未満				
	3)時間の制約	-				
	吹付枠工 法面清掃及びラス・アンカーピソ設置	1.400	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 38号 ***					
	【現場吹付法枠】		m		1.000 m	当たり算出
	【現場吹付法枠】 モルタル・コンクリート, 300×300, 100m以上250m未満, -, 計上する, 0.023m ³ , 計上する, 0.900m ²			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)吹付材料区分	モルタル・コンクリート				
	2)梁断面サイズ	300×300				
	3)施工規模	100m以上250m未満				
	4)時間の制約	-				

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 水切りモルタル・コンクリートの計上区分	計上する				
	6) 水切りモルタル・コンクリート設計数量(m3/m)	0.023m3				
	7) 表面コテ仕上げの計上区分	計上する				
	8) 表面コテ仕上げの設計数量(m ² /m)	0.900m ²				
	吹付砕工 梁断面 300×300	1.200	m			
	吹付砕工 (加算額) 水切りモルタル・コンクリート	0.020	m3			
	吹付砕工 (加算額) 表面コテ仕上げ	0.900	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 39号 ***					
	【現場吹付法枠】		m		1.000 m	当たり算出
	【現場吹付法枠】 モルタル・コンクリート, 300×300, 100m以上250m未満, -, 計上する, 0.023m3, 計上する, 0.600m ²			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 吹付材料区分	モルタル・コンクリート				
	2) 梁断面サイズ	300×300				
	3) 施工規模	100m以上250m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 水切りモルタル・コンクリートの計上区分	計上する				
	6) 水切りモルタル・コンクリート設計数量(m3/m)	0.023m3				
	7) 表面コテ仕上げの計上区分	計上する				
	8) 表面コテ仕上げの設計数量(m ² /m)	0.600m ²				
	吹付砕工 梁断面 300×300	1.200	m			
	吹付砕工 (加算額) 水切りモルタル・コンクリート	0.020	m3			

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	吹付枠工 (加算額) 表面コテ仕上げ	0.600	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 40号 ***					
	【現場吹付法枠】		m		1.000 m	当たり算出
	【現場吹付法枠】 モルタル・コンクリート, 300×300, 100m以上250m未満, -, 計上しない, 0.000m ³ , 計上する, 0.900m ²			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)吹付材料区分	モルタル・コンクリート				
	2)梁断面サイズ	300×300				
	3)施工規模	100m以上250m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)水切りモルタル・コンクリートの計上区分	計上しない				
	6)水切りモルタル・コンクリート設計数量(m ³ /m)	0.000m ³				
	7)表面コテ仕上げの計上区分	計上する				
	8)表面コテ仕上げの設計数量(m ² /m)	0.900m ²				
	吹付枠工 梁断面 300×300	1.200	m			
	吹付枠工 (加算額) 表面コテ仕上げ	0.900	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 41号 ***					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【現場吹付法枠】		m		1.000 m	当たり算出
	【現場吹付法枠】 モルタル・コンクリート, 300×300, 100m以上250m未満, -, 計上しない, 0.000m3, 計上する, 0.300㎡			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)吹付材料区分	モルタル・コンクリート				
	2)梁断面サイズ	300×300				
	3)施工規模	100m以上250m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)水切りモルタル・コンクリートの計上区分	計上しない				
	6)水切りモルタル・コンクリート設計数量(m3/m)	0.000m3				
	7)表面コテ仕上げの計上区分	計上する				
	8)表面コテ仕上げの設計数量(㎡/m)	0.300㎡				
	吹付枠工 梁断面 300×300	1.200	m			
	吹付枠工 (加算額) 表面コテ仕上げ	0.300	㎡			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 42号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10 %未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 時間的制約	—				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 43号 ***					
	鋼製蓋 (横断300用)		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, . . . , -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 施工区分 I	蓋版				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	コンクリート・鋼製				
	4) 規格 II	40kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	9) 法面小断面	—				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎碎石の施工有無	—				
	13) 週休 2 日補正	4 週 6 休未満				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 44号 ***					
	路体(狭幅2.5m未満)		m3		100.000 m3	当たり算出
	路体(狭幅2.5m未満) 1.0m未満, SRハット ^{0.8-1.1t} , 粘・礫質土, BH山0.80(平0.60),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員	1.0m未満				
	2)締固め機械	SRハット ^{0.8-1.1t}				
	3)土質区分	粘・礫質土				
	4)投入機械	BH山0.80(平0.60)				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	普通作業員 敷均し・補助労務		人			
	振動ロー[ハット ^が イト ^式]		日			<賃料>
	軽油 ハット ^{ロール} 給油	11.000	L			
	特殊作業員		人			
	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 ハット ^{ロール} 給油	34.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 45号 ***					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	路体(狭幅2.5m未満)		m3		100.000 m3	当たり算出
	路体(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, SR3-4t, 粘・礫質土, BH山0.80(平0.60),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工幅員	1.0m以上2.5m未満				
	2) 締固め機械	SR3-4t				
	3) 土質区分	粘・礫質土				
	4) 投入機械	BH山0.80(平0.60)				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	普通作業員 敷均し・補助労務		人			
	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ハトール給油	17.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 ハトール給油	34.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 46号 ***					
	路床(狭幅2.5m未満)		m3		100.000 m3	当たり算出
	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満, 粘・砂礫土, SRハット0.8-1.1t, BH山0.80(平0.60),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工幅員	1.0m未満				
	2) 土質区分	粘・砂礫土				
	3) 締固め機械	SRハト`0.8-1.1t				
	4) 投入機械	BH山0.80(平0.60)				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	普通作業員 敷均し・補助労務		人			
	振動ロー[ハト`カイト`式]		日			<賃料>
	軽油 ハトロール給油	12.000	L			
	特殊作業員		人			
	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 ハトロール給油	34.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 47号 ***					
	路床(狭幅2.5m未満)		m3		100.000 m3	当たり算出
	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, 粘・砂礫土, SR3-4t, BH山0.80(平0.60),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工幅員	1.0m以上2.5m未満				
	2) 土質区分	粘・砂礫土				
	3) 締固め機械	SR3-4t				
	4) 投入機械	BH山0.80(平0.60)				

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	普通作業員 敷均し・補助労務		人			
	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	19.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 パトロール給油	34.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 48号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 建込区分	コンクリート建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m以上100m未満				
	4) 時間の制約	一				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7) 支柱区分					
	8) 材料費の控除					
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) C-2B	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 49号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 建込区分					
	2) 塗装・規格					
	3) 施工規模					
	4) 時間的制約					
	5) 夜間作業					
	6) 施工区分					
	7) 支柱区分					
	8) 材料費の控除					
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 50号 ***					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 なし, 単管傾斜,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	ラフテレックレン[油圧伸縮ゾブ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	諸雑費	0.350				
	合計					算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡			
	*** S単- 51号 ***					
	刈払工		ha		1.000 日	当たり算出
	刈払工 チェンソー, 0~40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェンソー 0~40				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 0.068 ha
	単 価		ha			
	*** S単- 52号 ***					
	集積工		ha		10.000 a	当たり算出
	集積工 樹木, 疎生, 集積			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	樹木				
	2) 疎密区分	疎生				
	3) 作業区分	集積				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 a
	単 価		ha			
	*** S単- 53号 ***					
	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 21.0km 以下, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 運搬距離	21.0km 以下				
	2) 路面条件	良好				

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック[オポード・ディーゼル]		供用日			<損料>
	夕作消費費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 パトロール給油	188.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単- 54号 ***					
	業務報告書作成 (その他)		式		1.000 式	当たり算出
	業務報告書作成 (その他) 1, A-4 以下, 100, 0, A-4 以下, 薄手 (黒文字入)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 報告書焼付部数 (部)	1				
	2) 報告書規格区分	A-4 以下				
	3) 原稿枚数区分 (枚)	100				
	4) 表紙部数 (部)	0				
	5) 表紙規格区分	A-4 以下				
	6) 表紙区分	薄手 (黒文字入)				
	報告書焼付代 (コピー) A-4 以下 100 枚	1.000	部			
	報告書表紙代 薄手 (黒文字入) A-4	0.000	部			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 55号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	片切掘削				
	3) 岩質	-				
	4) 押土の有無	-				
	5) 障害の有無	-				
	6) 施工数量	-				
	7) 火薬使用	-				
	8) 破砕片除去の有無	-				
	9) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 56号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 岩質	-				
	4) 押土の有無	無し				
	5) 障害の有無	無し				
	6) 施工数量	5,000m3未満				
	7) 火薬使用	-				
	8) 破砕片除去の有無	-				
	9) 集積押土の有無	-				

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単- 57号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 58号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単- 59号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	し, 49.5km以下					
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離(km)	49.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 60号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 平均幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2) 施工数量	-				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単- 61号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 62号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 整形箇所	切土部				
	2) 法面締固めの有無	-				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	礫質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単- 63号 ***					
材変	SP ふとんかご		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm, GS-3 線径4.0mm 網目13cm, 割栗石 (詰石用) 15~20cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 作業区分	設置				
	2) ふとんかご種別	階段式				
	3) ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	4) ふとんかごの種類	GS-3 線径4.0mm 網目13cm				
	5) 詰石の種類	割栗石 (詰石用) 15~20cm				
	単 価		m			

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 64号 ***					
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め		m3		1.000 m ³	当たり算出
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し、締固め、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	まき出し・敷均し、締固め				
	単 価		m3			
	*** S単- 65号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cm超20.0cm以下,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	3)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単- 66号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	3)長期割引単価区分					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単- 67号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ	12.5cm超17.5cm以下				
	2) 碎石の種類	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	3) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単- 68号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管延長距離区分	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 69号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管延長距離区分	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 70号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管延長距離区分	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7) 打設高さ、水平打設距離 8) コンクリート規格	- 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単- 71号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 72号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 73号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 目地板の種類	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 74号 ***					
	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 基礎砕石有り, 350 鉄筋コンクリートL形(550×155×600)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 作業区分	据付				
	2) 基礎砕石の有無	基礎砕石有り				
	3) L形側溝の種類	350 鉄筋コンクリートL形(550×155×600)				
	単 価		m			
	*** S単- 75号 ***					
材変	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 作業区分	据付				
	2) 管種別	波状管及び網状管				
	3) 呼び径	50~150mm				
	4) 継手材料費	要				
	単 価		m			
	*** S単- 76号 ***					

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 1号 ***					
	植生マット工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	ヤシ繊維亀甲金網付 法面工					[1]
	普通作業員		人			S単 3号
	普通作業員		人			[2] S単 4号
	土木一般世話役		人			[3] S単 5号
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付,,	120.000	m ²			[4] S単 6号
	補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm,,	162.000	本			[5] S単 7号
	止め釘 L=150mm ワッシャ付,,	339.000	本			[6] S単 8号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 2号 ***					
	コンクリート境界杭設置		本		10.000 本	当たり算出
	根固可有					
	コンクリート境界杭 徳島県型 12cm×12cm×90cm,,	10.000	本			S単 29号
	土木一般世話役		人			S単 5号

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			S単 4号
	生コンクリート(高炉B) , 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.150	m ³			S単 30号
	合計					算出数量 10.000 本
	単価		本			
	*** T単- 3号 ***					
	鋼製蓋		m		1.000 m	当たり算出
	横断300用					
	鋼製蓋(横断300用) 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, , , , , , , ,	1.000	枚			S単 43号
	鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×400×55, ,	1.000	組			S単 26号
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** T単- 4号 ***					
	コルゲートフリューム		m		1.000 m	当たり算出
	A形, 400×400					
	コルゲートU字フリューム A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm (めっき) , ,	1.000	m			S単 27号
	コンクリートアンカー 径10, 長さ80, ,	4.000	本			S単 28号

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区				
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事				

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** T単- 5号 ***					
	鉄筋挿入工材料費		式		1.000 式	当たり算出
	異形鋼棒ロックボルト SD345 D19(メッキ付き),,	79.000	m			S単 10号
	スペーサー D19用(メッキ付き),,	42.000	個			S単 11号
	シース D19用(メッキ付き),,	21.000	個			S単 12号
	ワッシャー D19用(メッキ付き),,	21.000	個			S単 13号
	ナット D19用(メッキ付き),,	21.000	個			S単 14号
	頭部キャップ 防錆材含む,,	21.000	個			S単 15号
	角座金 150×150×9φ45(メッキ付き),,	21.000	枚			S単 16号
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋(m3算出),,	0.300	m3			S単 17号
	混和材 高性能減水剤,,	7.000	L			S単 18号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			

事業名	広域農道整備事業 阿讃三好 地区					
工事名	R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事					

工事別工事名: R 2 三耕 広域 阿讃三好 三野路床 1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 6号 ***					
	壁面材組立工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土木一般世話役		人			[1]
	普通作業員		人			[2]
	諸雑費					
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2])	0.020				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 7号 ***					
	天端組立工		m		100.000 m	当たり算出
	普通作業員		人			[1]
	諸雑費					
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1])	0.020				
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			

