

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 藍場町地下駐車場 補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		3.4			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		43			
橋梁補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:688m,材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.11m3,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
殻運搬処理		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 藍場町地下駐車場 補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻運搬処理	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 11.0km以下, すべて の費用	m3		0.1			
殻処分		m3		0.1			
現場塗装工		式		1			
塗装修繕工		式		1			
既存塗膜除去	ケレン処理	m2		80			
錆止め処理	エポキシ樹脂系	m2		80			
SOP塗装	2回塗り	m2		80			
吊足場		m2		156			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 藍場町地下駐車場 補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
役務費		式		1			
駐車場 補償費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 藍場町地下駐車場 補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			